



2022-09-14

<b>Sammanträde</b>	Barn och utbildningsnämnden
<b>Plats och tid</b>	Vuxenutbildningens Samlingssal 123 I17 kl. 08:30 tisdagen den 20 september 2022
<b>Ordförande</b>	Roger Ekeroos
<b>Sekreterare</b>	Pernilla Gustafsson

## **Föredragningslista**

## **Föredragande**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 26. <b>Delårsrapport augusti 2022 Barn och utbildningsnämnden</b><br>Dnr BUN 2022/00023   | Verksamhetsstrateg |
| 27. <b>Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl.</b><br>Dnr BUN 2022/00831 | Lokalplanerare     |
| 28. <b>Avstängning av elev Uddevalla gymnasieskola</b><br>Dnr BUN 2022/00861  | Rektor             |

Förslag till beslut läggs på politikens sekretessinloggning

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.



**§ 191**

**Dnr BUN 2022/00023**

**26**

## **Delårsrapport augusti 2022 Barn och utbildningsnämnden**

### **Sammanfattning**

Förvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2022 för Barn och utbildningsnämndens verksamheter avseende uppföljning och prognos av ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

### **Beslutsunderlag**

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2022-09-01  
Delårsrapport augusti 2022 Barn och utbildningsnämnden

### **Beslut**

Barn och utbildningsnämnden beslutar

**att** godkänna upprättad delårsrapport augusti 2022



2022-09-01

Dnr BUN 2022/00023

**Handläggare**

Verksamhetsstrateg Anna Jonsson

**Telefon** 0522-69 7136

anna.jonsson@uddevalla.se

## **Delårsrapport augusti 2022 Barn och utbildningsnämnden**

### **Sammanfattning**

Förvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2022 för Barn och utbildningsnämndens verksamheter avseende uppföljning och prognos av ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

### **Beslutsunderlag**

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2022-09-01

Delårsrapport augusti 2022 Barn och utbildningsnämnden

### **Förslag till beslut**

Barn och utbildningsnämnden beslutar

**att** godkänna upprättad delårsrapport augusti 2022

Staffan Lindroos  
Förvaltningschef

Anna Jonsson  
Verksamhetsstrateg

Skickas till  
Verksamhetskontor BoU



Delårsrapport augusti 2022

# Delårsrapport augusti 2022

Barn- och utbildningsnämnden





## **Innehållsförteckning**

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Ekonomiskt utfall .....</b>	<b>3</b>
2.1 Ekonomiskt utfall Barn-och utbildningsnämnden .....	3
<b>3 Uppföljning av styrkort .....</b>	<b>7</b>
3.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat.....	7
3.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan.....	8
3.3 3 Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.....	8
3.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna.....	9
3.5 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt förebyggande arbete.....	10
3.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering .....	12
3.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat.....	12
3.8 och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning.....	24
3.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara .....	24
3.10 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende och turism .....	24
3.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke .....	24
<b>4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag.....</b>	<b>24</b>



## 1 Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden arbetar för likvärdighet och kvalitet genom att förändra skolstruktur, bygga förskolor och skolor, förbättra kompetensförsörjning samt ge kompensatoriskt stöd till elever.

Nämndens resultat i delårsbokslutet är positiv och bättre än fjolåret. Nettokostnadsutvecklingen ligger på en betydligt lägre nivå än fjolåret. Intäkterna från statsbidrag och IKE ökar. Inköpskostnaderna har ökat kraftigt under året vad gäller datorer, inventarier och läromedel. Sjuklönekostnaderna ligger på en mycket hög nivå men kompenseras av statsbidrag. Pandemin fortsätter att påverka det ekonomiska läget och förutsättningarna. Prognosen visar ett större underskott. Grundskola, Särskola, Gymnasieskola och Vux har negativa prognosavvikelser. Personalkostnadsavvikelsen är fortsatt hög. Åtgärder för ökad kapacitet samt strukturförändringar påverkar kostnadsnivån under året. Det ekonomiska läget har förbättrats i vissa delar men är fortsatt utmanande inom flera områden. Inflation, bristvaror, logistikavvikelser samt krisberedskap påverkar ekonomin negativt. Investeringsnivån ligger på en relativt hög nivå. Flertalet projekt i investeringsplan samt två tillkommande är i genomförande.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar för ett helhetsgrepp kring barns och elevers utbildning, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. En trygg och jämlik skola med goda studieresultat lägger grunden för Uddevalla kommun som en självklar tillväxtmotor och ett mer tryggt och hållbart Uddevalla. Det systematiska kvalitetsarbetet för höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero innefattar återkommande resultatdialoger på alla nivåer. Arbetsättet syftar till god analys, träffsäkra insatser, utveckling av arbetsätt och samutnyttjande av resurser. Satsning på likvärdighet i form av förändrad skolstruktur, kompensatoriska insatser för elever och språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt är prioriterat. God kompetensförsörjning, digitalisering och en lokalförsörjning i balans är också centralt för att uppnå en utbildning av hög kvalitet.

## 2 Ekonomiskt utfall

### 2.1 Ekonomiskt utfall Barn-och utbildningsnämnden

	Nettokostnad tom augusti 2022	Budgeterad nettokostnad tom augusti 2022	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognosavvikelse helåret
Förskola	262,9	274,7	11,8	5,6
grundskola/fritidshem	512,8	507,1	-5,7	-9,9
Särskola	50,8	48,6	-2,2	-6
Gymnasieskolan	141	138,6	-2,4	-4
Vuxenutbildning	47,7	50,8	3,1	-1,5
Gemensam verksamhet	28,8	29,2	0,4	0
Kommunbidrag	1085,7	1085,7	0	0



<b>Resultat</b>	41,8	36,8	5	-15,8
-----------------	------	------	---	-------

	Utfall tom augusti	Budget tom augusti	Budget 2022	Prognos helår
Investeringar	83,4	116	174	138,3

## Förskola

Förskoleverksamheten uppvisar ett överskott i perioden på 11,8 mkr. Prognosen totalt för helåret är 5,6 mkr. För den kommunala verksamheten förväntas ett underskott på 5,8 mkr varav pedagogisk omsorg står för ett underskott på 1,1 mkr.

Statsbidragen, framför allt Kvalitetshöjande åtgärder och sjuklöneersättningen, förväntas ge ett överskott i år.

Köp av verksamhet av olika slag väntas ge ett överskott.

Under sommaren har flera organisationsförändringar genomförts. Parken har stängt ytterligare fem avdelningar varav två flyttat till Karlsberg. Fyren har flyttat till Skogslyckan. Ombyggnationen av Lane-Ryr är klar. Diamanten och Smultronplantans enskilda verksamheter har stängt.

Fler enheter har eller aviserar underskott jämfört med tidigare år.

Osäkerheten inför hösten är stor eftersom alla placeringar ännu inte är gjorda, oro finns för kommande platsbrist då flera förskolor är fullbelagda.

## Grundskola

De planerade skolstrukturförändringarna har genomförts enligt plan. Detta innebär ökade kostnader kopplade till förändringarna gällande Sandersdal-Unneröd-Väster. Västerskolan har blivit en 7-9-enhet där antalet elever i årskurs 7 beräknas öka kraftigt kommande läsår HT23. För att säkerställa lärarbehörighet och kompetens så har enheten höga personalkostnader läsåret 2022-2023

Kisslebergsskolan, tidigare Herrestadsskolan, startade hösten 2022. Hit flyttades eleverna i åk F-6 från Norgården.

Mottagningsenheten Bryggan har i dagsläget ca 29 barn, de flesta från Ukraina. Bryggan och modersmål huserar från hösten 2022 på Norgårdenskolan. Gruppen har växt mer än planerat och personalkostnaderna är mycket höga.

Kostnaderna kring organisationsförändringarna är stora. Inköp av inventarier (frikod 7387) kopplade till berörda enheter beräknas per 31:e augusti uppgå till ca 550 tkr. Övriga kostnader kopplade direkt till flytt såsom fakturor från flyttfirmor, extra tömning av grovsopor, inköp av förbrukningsmaterial mm belastar totalt med ca 260 tkr hittills. En förstärkning under våren med



50% lokalsamordnare vid grundskolekontoret har genomförts.

Inför terminsstarten har ca 60 nya elever tagits emot i grundskolan. En ökad inflyttning av elever med stora behov sker vilket bl.a. har inneburit en utökning av de centralt finansierade SU-grupperna samt ökad personalbemanning. Äsperöd och Norgården har fått i uppdrag att starta nya klasser i flera årskurser för att möta en ökat inflytt av elever.

För rektorernas tjänsteplanering och i syfte att få en mer effektiv organisation har Resursplaneringsmodulen kopplad till Stratsys köpts in. Ungefär hälften av enheterna startade arbetet under vårterminen och övriga påbörjar arbetet i modulen i höst. Planen är att använda modulen i kommande budgetarbete.

Under hösten 2022 fortsätter genomlysningen av grundskolans organisation kring elever i behov av särskilt stöd och i detta ingår en översyn av de särskilda undervisningsgrupperna. Målet är att öka förutsättningarna för att alla elever erbjuds rätt lärmiljö och att det sker på ett kostnadseffektivt sätt.

### **Gymnasieskola**

Tertial 2 är resultatet -2,4 mkr medan årsprognosen pekar på ett underskott på 4,0 mkr.

Kompensatoriska utbildningsinsatser i form av statsbidrag ianspråkats framför allt under hösten.

Kostnader för interkommunala köp (IKE) av utbildning hos annan skolhuvudman för fristående naturbruksutbildning beräknas ge ett underskott medan interkommunala elevintäkter från annan kommun beräknas kompensera detta underskott till viss del. Ökade kostnader har även uppstått för s.k. tilläggskostnader för elever hos fristående skolor avseende särskilt stöd. Kostnad för Naturbruksutbildningarna hos fristående skolor är avsevärt högre då dessa sker som skolförlagd undervisning medan undervisningen i Uddevalla sker i lärlingsform.

Gymnasieverksamheten har under året erbjudit extra undervisning inom statsbidraget för lovskola under påsklovet samt sommarlovet. Kompensatoriskt stöd ”skolmiljarden” pågår och slutförs 2022. Inom enheten för elevhälsa finns nu en ny organisation för det extra stödet via elevassistenter. Hösten 2021 tillsatte verksamheten 6,0 tjänster inom ämnena svenska, engelska och matematik som fördelades till de olika skolhusen för förstärkt studiestöd.

En ny alternativ studieväg inom Samhällsvetenskapliga- samt Försäljning- och serviceprogrammen har startat hösten 2022. Hittills har 11 elever börjat denna studieingång. Fullt utbyggd beräknas 90 elever erbjudas detta studiealternativ.

Den största utmaningen med att få en ekonomi i balans finns i individuella programmets verksamhet utifrån ett lägre elevunderlag än planerat på programmet.

Under våren har en stor satsning slutförts med att investera i olika maskiner inom byggprogrammets plåtinriktning. Upphandlingen med inköp av simulatorer har också slutförts för Bygg- och



Fordonsprogrammet.

Kostnader för elevdatorer stiger till följd av komponentbrist som uppstått under pandemin. Branschen varnar för ytterligare prisjustering motsvarande ca 25 % till kommande år.

### **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen har ett något försämrat resultat för perioden och prognosticerar ett underskott på 1,5 milj för 2022. Sedan 2020 har omfattande neddragningar gjorts, beroende på minskat etableringsstöd och kommunbidrag samt förändrade statsbidragsvillkor för regionalt yrkesvux. Verksamheten har arbetat intensivt med kostnadsminskningar och intäktsökningar. Ett stort antal tjänster har tagits bort. Till största delen är det visstider som inte förlängts, men även tillsvidaretjänster har upphört. Effektiviseringsarbetet har påverkat delårsbokslutet positivt. Under året har arbetsmarknadsläget i hela Sverige förändrats med sjunkande arbetslöshet som troligen påverkar antalet som söker en yrkesutbildning. Det är en direkt koppling till minskade intäkter i statsbidrag.

Förändrade statsbidragsregler innebär att Lärlingsvux och ”Kombinationsutbildningar”; yrkesutbildningar med extra språk och särskilt stöd, inte längre kräver medfinansiering. Många utbildningsplatser har ställts om till dessa former, dels för att svara mot regeringens viljeinriktning, dels för att öka intäkterna. 475 platser på yrkesutbildningar erbjuds, vilket är en av de högsta siffrorna som Vuxenutbildningen haft.

Extrasatsning på sfi, svenska och svenska som andraspråk har kunnat göras 2022 genom den så kallade ”skolmiljarden” och kommunens satsning på att minska utbildningsskulden. Även Lärlingscentrum, som har startats och bemannats under första halvåret, är en del av denna satsning.

Under sommaren har stora delar av verksamheten flyttat från nuvarande lokaler på I17 till Margretegårdeskolan och även förflyttningar av utbildningar inom I17 gjorts. Flyttkostnaden är budgeterad till ca 0,5 miljoner kronor, men kan konstateras bli minst det dubbla.

### **Grundsär-, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna**

Grundsärskolan uppvisar ett negativt resultat för perioden och prognosticerar ett underskott på 5,4 mkr. Verksamheten har växt kraftigt under de senaste åren både vad gäller undervisning och fritids. En omorganisering av grundsärskolan har behövts för att möta elevernas behov på bästa sätt. Från höstterminens start finns lite över 100 elever fördelat på i kommunens tre grundsärskolor, Stråket år 1-6, Källdal år 1-5 samt Norgården 6-9. Kajen, en förskoleklass för blivande särskoleelever finns från läsårets start på Stråket. Prognosen för året innebär ett underskott kopplat till lönekostnader, taxiturer och köp av platser.

Tertial 2 visar ett positivt resultat för gymnasiesärskolan till följd av lägre kostnader för de nationella programmen samt fritidshemmet. Kostnaden för LSS boendet på Malögården kommer att öka med full beläggning på elevboendet. Malmögården är fortfarande under uppbyggnad och en ny



inriktning inom Samhällsvetenskap- samt Naturvetenskapsprogrammet erbjuds. Fortsatt statsbidrag för coronapandemi samt ersättning för karriärtjänster ger överskott. Andelen Uddevalla elever som väljer extern skolhuvudman har börjat öka. Vissa placeringar är mycket kostsamma och i några fall kan dessa uppgå till 6,0 mkr för en studieplats. Prognosen för året är -0,3 tkr för köp av IKE hos annan kommun.

De som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller hjärnskada kan läsa särskild utbildning för vuxna. Antalet elever ökar och därmed behovet av lärare. Under våren pågår, utöver vanliga kurser, en förberedande kurs för att elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ska kunna gå vidare mot lärlingsutbildning. Projektet sker i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och riktar sig till elever i en gråzon mellan daglig verksamhet och den vanliga arbetsmarknaden. Utfallet för perioden visar ett negativt utfall om -0,1 mkr. Prognosen för helåret uppgår till -0,1 och avser personalkostnader.

### **Gemensam verksamhet**

Delårsresultatet visar ett överskott och prognosen ett resultat i nivå med budget. Kostnader för anpassning av lokaler beräknas ligga något under budget men är ännu lite osäkra i tid och nivå. Löneökningreserven visar en negativ avvikelse med 1,5 mkr samt att budget för upphandlingseffekter ej är utfördelad. Omvärldsförändringar, pandemipåverkan samt ökande inflation är faktorer som påverkar det ekonomiska läget och förutsättningarna

## **3 Uppföljning av styrkort**

### **3.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat**





Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt, professionalitet (ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans statliga uppdrag. Kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola medverkar till en god kompetensförsörjning, inte minst genom det nystartade lärlingscentrum och genom samverkan med andra kommuner kring utbildningsutbud och utförande. Kommunens pedagogiska verksamhet kväll, natt och helg medger vårdnadshavare att jobba även obekvämt arbetstid, vilket gynnar både företag och arbetstagar.

<b>Mått</b>	<b>Kommentar</b>
<b>KF</b> Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka	Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt och professionalitet (ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans statliga uppdrag. Genom lärplattformar och utvecklingssamtal underlättas kommunikation mellan hem och skola/ förskola. Det genomförs också enkäter med såväl elever som vårdnadshavare om bland annat trivsel, trygghet och studiero.

### 3.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan

### 3.3 3 Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030

Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden valt att integrera i den övergripande strategin att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat. Nämnden har gett förvaltningen ett politiskt uppdrag om lärande för en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s globala mål, samt kommunens miljömål. Samtliga verksamhetsområden organiserar stöd och samarbetsformer kopplat till lärande för en hållbar utveckling. Nämnden arbetar också med uppdrag kopplade till plan Integration 2030 samt samverkar med civilsamhället genom ÖK idé.

Politiska uppdrag	Kommentar
 <p>Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 3)</p>	<p>Uppdraget togs upp för slutrapportering i uppsiktsplikten i maj 2022 och har även föredragits i Barn- och utbildningsnämnden i maj månad.</p>
 <p>Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att starta ett lärlingscentrum, som ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och Arbetsmarknadsavdelningen (KF ÖS 3)</p>	<p>Lärlingscentrum är igång på Margretegårde och verksamhetens mål att öka antalet lärlingar har nåtts. I dagsläget finns det ca 90 lärlingar i 8 olika utbildningar. Två lärlingskoordinatorer är knutna till Lärlingscentrum och arbetar tätt i samverkan med rektorer, lärare och bransch.</p>
 <p>Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad skolstruktur (KF ÖS 3)</p>	<p>Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan resulterade under 2021 i ett nämndsbeslut om förändrad skolstruktur. Grundskolan arbetar nu med implementeringen av förändringen. Uppdraget anses därför slutfört och togs upp för slutrapportering i uppsiktsplikten under maj 2022.</p>
 <p>Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra verksamhetsövergripande</p>	<p>En verksamhetsövergripande handlingsplan för språkinsatser med syfte att höja kunskapsresultaten antogs av nämnden hösten 2021 och gäller för 2021-2024. En förvaltningsgemensam insats är att öka kompetensen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) hos all pedagogisk personal med start 2022. Denna insats finns även med i den åtgärdsplan som arbetades fram tillsammans med Skolverket inom ramen för den riktade insatsen för nyanlända barns och elevers utbildning hösten 2021. Samarbetet med Skolverket pågår 2021-2024. I åtgärdsplanen finns även insatser kring att förbättra bedömning,</p>





Politiska uppdrag	Kommentar
insatser gällande språkinsatser med svenska som huvudspår (KF ÖS 3)	<p>kartläggning och övergångar för flerspråkiga elever inom grundskolan respektive vuxenutbildningen.</p> <p>En central processledare och fem delprocessledare har anställts för att genomföra insatserna. Arbetet ska vara en del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Lärledare för SKUA-insatsen har utsetts i samtliga verksamhetsformer, sammanlagt ca 150 personer. Lärledarna från förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning har utbildats i systemet LoopMe (som ska användas som lär- och dokumentationsplattform under insatsen), samt fått en introduktionsdag om att handleda kollegialt lärande med Annika Cederberg Scheike. Grundskolans lärledare tar också del av dessa utbildningar under året. Lärledare ska utbildas under hösten 2022 för att handleda kollegialt lärande (i SKUA) på alla enheter vt 23-vt 24. Moduler från Skolverkets lärportal ska användas i denna kompetensutveckling. Planering kring urval, uppföljning, kompetensutvecklingsdagar, schemaläggning med mer pågår kontinuerligt i det lokala teamet för nyanländas lärande.</p>

Mått	Kommentar
<b>KF</b> Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka <b>4</b>	<p>Caféer och andra livsmedelsverksamheter som förvaltningen ansvarar för eftersträvar en hög andel ekologiska produkter.</p> <p>Under första halvåret 2022 hade Barn och utbildning en andel inköpt ekomat (kr) på 25,86%, vilket är högre än 2021 års helårsvärde på 23,8%.</p>
<b>KF</b> Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon <b>6</b>	<p>Uddevalla gymnasieskola (Östrabo 1 och Y) arbetar för att använda laddhybridfordon och eldrivna maskiner i så hög utsträckning som möjligt. Gymnasieskolan använder också simulatorer för att eleverna ska lära sig hantera och köra maskiner energieffektivt. Flera lastbilar har miljömotorer. Lärare genomför utbildning om miljöfarliga ämnen, avgaser, fluorescerande växthusgaser, elbilar och hybridteknik, nya bränslen samt vätgas. Gymnasiesärskolan fasar ut de äldre fordonen och byter dem till elbilar eller laddhybridbilar i den takt som är möjlig, bland annat beroende på antalet laddplatser. Överhuvudtaget uttrycker verksamheterna antalet laddplatser/stolpar som den stora flaskhalsen för att bidra till måttets målsättning. Dyra leasingavtal och brist på alternativ till fossilt för vissa fordonstyper är andra skäl till att inte alla fordon drivs fossilfritt.</p>

### 3.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna

Barn och utbildning deltar med både tjänstepersoner och politiker i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen för trygghet och samhällsskydd.

Politiska uppdrag	Kommentar
<b>KF</b> Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med	<p>Förskoleverksamheten har stort fokus på barns integritet, språkutveckling samt lärande för hållbar utveckling, vilket främjar tryggheten både för barn och andra och borgar för att barnen i våra kommunala förskolor växer upp till starka, demokratiska medborgare. Utifrån arbetet med barns integritet och förskolans</p>






Politiska uppdrag	Kommentar
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4)	<p>strategiska jämställdhetsplan, skapar enheterna samtyckeskultur, vilket ytterligare stärker barnens självständighet.</p> <p>Grundskoleverksamheten har påbörjat ett arbete med kommunens säkerhetschef där fokus kommer att ligga på in- och utrymning. Enheterna har olika förutsättningar bl.a. på grund av att lokaler ser olika ut och därför kommer en analys på enhetsnivå att behövas.</p> <p>Gymnasieskolan har startat en arbetsgrupp för Trygghet. Syftet är att ta ett samlat grepp för likvärdighet inom Uddevalla Gymnasieskola. System för information och kommunikation testas inom Gymnasieskolan. Kompetensutveckling i samarbete med Polisen kommer att genomföras hösten 2022. Trygghet och studiero är fokusområde inom SKA.</p> <p>Verksamheten inom Vuxenutbildningen arbetar ständigt för att främja trygghet och studiero i utbildningen. Två gånger per år ges alla elever och studerande möjlighet att svara på en enkät om trygghet, studiero och trivsel och en gång per år frågor om diskriminering och kränkande behandling. Resultaten följs upp på gruppnivå och leder till åtgärder. Arbetet dokumenteras i enheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling.</p>

### 3.5 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt förebyggande arbete

Politiska uppdrag	Kommentar
<b>KF</b> Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)	<p>Den kommunala förskoleverksamhetens arbete med kommunikation och trygghet syftar bland annat till barnens självständighet. Fokuserat arbete - allt från måltidspedagogik till jämställdhet - ska ge barn förutsättningar att bidra i ett demokratiskt samhälle. De barn som undervisats i barns rätt till personlig och kroppslig integritet lär sig också att säga nej. Målet är barn som gör hållbara val för sig själv och samhället.</p> <p>Grundskolans drogförebyggande arbete har flyttats närmare verksamheten och ligger idag under den centrala elevhälsans representanter på enheterna. På samtliga enheter finns en handlingsplan och en drogpolicy. Utvecklingsarbete pågår för att säkerställa ett kvalitativt stöd för rektors arbete med att stärka elevers hälsa genom ett bredare ägarskap av dessa frågor.</p> <p>Vid Gymnasieskolan genomfördes revidering av Drogpolicy, handlingsplan och Hot och våldsplan under maj-22. I kopplingen mellan drogförebyggande och brottsförebyggande arbete har ett utvecklings- och utbildningsarbete inom trygghet och säkerhet påbörjats. Gymnasieskolans samordnare rapporterar för Uddevalla gymnasieskola i Embrace.</p> <p>Drogeförebyggande samordnare har med elevhälsan genomfört Drogsmart enligt planering under HT-21 – VT-22 för alla årskurs ettor på Uddevalla Gymnasieskola. Av eleverna som deltog i utvärderingen svarade 88% att de tyckte Drogsmart var "helt okey till jättebra" (56% bra till jättebra). På frågan om de lärde sig något nytt svarade 84% att de lärt sig en till flera saker de inte visste innan om risker och konsekvenser. Vårdnadshavarna ska vara delaktiga utifrån läxa som eleverna får. Även personal medverkar och är positiva till upplägget.</p> <p>Drogeförebyggande samordnare har under våren träffat UEIG-klasserna och haft</p>





Politiska uppdrag	Kommentar
	<p>föredrag om dopning både i idrotten men även i samhället. Fortsatt samverkan med skolhusen och elevhälsan sker gällande individärenden och kontakt med behandlande verksamheter.</p> <p>Drogtestning av helklasser sker fortsatt och resultatet är bra, få elever testar positivt. Det förekommer även uppföljande individärenden med test och samtal.</p> <p>Fortsatt ANDTS info digitalt då det är ett sätt att nå många och man kan välja när man vill ta del av infon. Det kan vara info om föreläsningar men även fakta om olika droger. Personal har under våren uppmärksammat att problematiken med elever som spelar inte bara handlar om pengar utan att man spelar bort tid och hur de snabba "kickarna" påverkar förmågan till inläsning. Drogförebyggande samordnare har under våren lagt ut mer övergripande material om problematiskt spelande på v-klass till elever, föräldrar och personal.</p> <p>Som i många andra kommuner har lustgasanvändandet ökat hos våra unga och personal har flaggat för detta på gymnasiet. Information har vid flertalet tillfällen lagts på v-klass till elever, föräldrar och personal.</p> <p>Samordnare har tillsammans med Drogfri Ungdom har via Samhällsorienterarna träffat persiska och somaliska föräldra(vuxen)grupper och haft droginfo vid tre tillfällen. Här är föräldrar som har barn både i grundskolan och på gymnasiet men som på grund av språket inte har möjlighet att ta del av informationsflödet som ges via skolportalerna.</p> <p>Drogförebyggande samordnare och Drogfri ungdom höll i ännu en föräldraföreläsning digital tillsammans med polisen och Kompassen i början av april. Drogfri Ungdom med Drogförebyggande samordnare för Gymnasiet samt Drogförebyggande samverkare för Grundskolan medverkade på en webbsänd föreläsning med Narkotikafri skola och presenterade "Uddevalla modellen": Vi i Uddevalla har en unik verksamhetsöverskridande modell "Drogfri Ungdom" som flera andra kommuner tittar på.</p>
<p><b>KF</b> Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)</p>	<p>Arbete pågår för byggnation av ersättningslokaler till de förskolor som finns i området, vilket skulle möjliggöra ökad trygghet och högre måluppfyllelse.</p>
<p><b>KF</b> Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med förebyggande verksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.(KF ÖS 5)</p>	

Politiska uppdrag	Kommentar
 Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov. (KF ÖS 5)	

### 3.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering

Barn- och utbildningsnämnden har, utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategi om en trygg och jämlik skola, utformat en nämndsstrategi för att hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse. En omfattande digitalisering av undervisning och tjänster pågår och satsningar på automatisering görs.

Politiska uppdrag	Kommentar
 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 6)	Under hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att heltidsanställning ska vara norm för alla verksamheter i Uddevalla kommun. Alla tillsvidareanställningar ska vara på heltid och deltidsanställningar ska successivt gå över till heltid. På Barn och utbildningsförvaltningen är 93,1% (1814/1948) av de tillsvidareanställda också anställda på heltid (juli 2022).
(ersätts från och med 2023-01-01 med, "samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar")	
 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder (KF ÖS 6)	Arbetet med TSI magneten fortsätter och har utökats till fler skolenheter i grundskolans verksamhet. Erfarenheterna från arbetets första år har också tagits omhand på skolenheter som inte är involverade i projektet. En viktig lärdom är att bygga in arbetet i befintlig organisation.

Mått	Resultat kvinna T3 2021	Resultat kvinna T2 2022	Resultat man T3 2021	Resultat man T2 2022	Resultat totalt T3 2021	Resultat totalt T2 2022
Sjukfrånvaro Korttid % R12	3,52		3,16		3,42	

**Kommentar** I förskolan är korttidssjukskrivningar, sett till andel, högst bland de yngre. Sett till antal är flest personer i gruppen korttidsfrånvaro mellan 50-59 år, vilket är den största medarbetargruppen. Så har det sett ut även tidigare år. I den här redogörelsen ingår inte dagbarnvårdarna, vilket är en liten medarbetargrupp med lite korttidsfrånvaro.



Politiska uppdrag	Kommentar
	<p>Förskoleverksamheten har gjort och gör framgent insatser för att rektorerna ska ha hög kompetens inom arbetsmiljö och rehabilitering. Efter åren med pandemi har enheterna stor rutin på grundläggande hygienrutiner, vilket kommer att gynna frisknärvaron, som är på uppåtgående sen covid-19-situationen i början av året.</p> <p>I grundskolan ligger korttidsfrånvaron på 4% R12. En pandemirelaterad topp i januari påverkar resultatet. Högst andel korttidsfrånvaro finns i åldersgruppen yngre än 29 år.</p> <p>Gymnasiets nivå för sjukfrånvaro är fortsatt låg. I jämförelse med 2021 är korttidssjukfrånvaron något högre. Jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Åldersgruppen 40-49 år har tydligt mest korttidsfrånvaro.</p> <p>Vid Vuxenutbildningen är korttidsfrånvaron låg sett över en treårsperiod. Det finns liten överrepresentation av kvinnor men det stämmer med vuxenutbildningens samlade personalgrupp som består av övervägande del kvinnor. Korttidssjukfrånvaron har minskat månad för månad under våren men en topp under januari och februari som till största delen var coronarelaterad, har lett till att % R12 ökat något till 1,93% i juni. Korttidsfrånvaron i snitt beräknas minska.</p>

### 3.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat

Barn och utbildning har under perioden fortsatt arbetet för ett helhetsgrepp kring barns och elevers utbildning, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet för höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero innefattar återkommande resultatdialoger på alla nivåer inklusive med nämnden. Arbetssättet syftar till god analys, träffsäkra insatser för ökad måluppfyllelse, utveckling av arbetssätt samt samutnyttjande av gemensamma resurser.

Utmaningar kring kvalitet och likvärdighet i skola och förskola handlar bland annat om förutsättningarna. Likvärdigt stöd till elever, förändrad skolstruktur för ökad likvärdighet, bättre analyskapacitet samt ny- och ombyggnation av förskolor och skolor för att möta kommuninvånarnas behov är några förutsättningar som nämnden arbetat aktivt med. Arbetet för ökad kvalitet innefattar bland annat ett förebyggande och främjande arbete för ökad trygghet, delaktighet, närvaro och välmående, samt utvecklingsinsatser kring undervisningen såsom kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för resurseffektiva och flexibla arbetssätt inklusive digitalisering och automatisering. Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar som komplement till skolförlagd verksamhet. För att säkra kompetensförsörjningen och upplevas som en attraktiv arbetsgivare sker partsgemensamt utvecklingsarbete, som bland annat har resulterat i en strategisk kompetensförsörjningsplan.

Nämndstrategier	Kommentar
Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när problem synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på	I förskolan upplevs SKA blir alltmer stringent, och det går allt enklare att följa vad barnen upplevt genom styrkedjan till nämnd och tillbaka. De insatser som är pågående i verksamheten ses framgångsrika, och kommer att fortgå. Ytterligare kompetensutveckling behövs och verksamhetens kompetensutvecklingsplan har reviderats, med tydligare uppdelning i styrdokument, SKA, förhållningssätt samt pedagogiska verktyg och metoder. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är



Nämndstrategier	Kommentar
rätt nivå.	<p>centralt under kommande period, liksom Lpfö18; förskolans värdegrund och uppdrag.</p> <p>I grundskolan fortskrider arbetet och har utvecklats ytterligare. Resultatdialoger genomförs på samtliga enheter av sektionscheferna. Sektionscheferna har efter sammanställning och analys av sina enhetsdialoger en resultatdialog med verksamhetschef och utvecklingschef där analysen fortsätter på en mer övergripande nivå. Återkoppling efter resultatdialog i förvaltning och nämnd sker till rektorer/enhetschefer.</p> <p>Gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete driver förbättringsarbete på alla nivåer. Rapporteringen för T2 har fokus på gymnasieexamen samt sommarskola inom kompensatoriska åtgärder. Till stöd för analys används egen statistik för 2022 års avgångselever, närvaro, statistik för betyg F samt enhetsspecifik uppföljning enligt årshjul inom systematiskt kvalitetsarbete.</p> <p>I åtgärdsplanen läggs verksamhetens gemensamma insatser in för kommande läsår och varje enhet arbetar med åtgärder och insatser som bygger på analys av studieresultat och uppföljning inom trygghet och studiero. Prognosarbetet kring gymnasieexamen ska förfinas ytterligare för att tydligare kunna följa upp elevernas resultat under pågående utbildning. Projektet Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA, med kompetensutveckling och kollegialt lärande för samtliga lärare kommer nu att starta.</p> <p>Förebyggande arbetet inom trygghet och säkerhet, kompensatoriska åtgärder samt behov av socialpedagogiskt stöd lyfts fram särskilt under denna rapportering.</p> <p>Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete fungerar väl på alla nivåer inom verksamheten. Resultatdialogerna är centrala i arbetet liksom förstelärarnas arbete. Mellan resultatdialogerna har utvecklade uppföljningar med rektor och förstelärare för att stämma av kring åtgärder och insatser. Verksamhetschef ger uppdrag i form av handlingsplaner till rektor/enhetschef om vilka åtgärder som ska prioriteras i kvalitetsprocesserna. Långsiktig planering för kvalitetsarbetet främjar arbetet på enhetsnivå. Enheterna för administration och studie- och yrkesvägledning har börjat arbeta enligt SKA-modellen.</p>
Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse.	<p>I förskolan pågår arbete för att stärka rektorers pedagogiska ledarskap, förskolläraernas ansvar och likvärdighet i Uddevallas kommunala förskolor. Digitala lösningar för kollegialt lärande har gjort det möjligt för fler att delta. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs våren 2022 med stöd av Omställningsfonden för att höja den digitala kompetensen. Flera enheter har organiserat arbetet enligt "superstruktur" för att barnen ska få så mycket undervisning av god kvalitet som möjligt. Planeringen av nya större förskolor kommer att innebära nya arbetssätt och arbetsformer, där synergieffekterna av större verksamheter tas tillvara.</p> <p>Efter en införandeperiod med drygt hälften av kommunens grundskolor av Stratsys resursplaneringsmodul under våren går nu även resterande enheter in i samma modul. Finslipning av hur modulen ska användas på bästa sätt i samklang med övriga befintliga system pågår parallellt. Enheterna som har gått in i modulen upplever att de har fått en bättre översikt av resursplaneringen och att man kan jobba med sin organisation på ett bättre sätt. Nackdelar som en del ser är att det saknas en direktintegration med t ex schemaprogram. En dialog förs med Stratsys för att få till funktionaliteten i framtiden.</p> <p>Vid gymnasieskolan har IT-pedagog ett riktat uppdrag att driva utvecklingen av det</p>



Nämndstrategier	Kommentar
	<p>digitala lärandet vidare. IT-planen är nu reviderad. Nästa steg är att aktualisera och kommunicera användandet av lärplattformen, vklass, samt ett informationspaket för nya elever så att det är likvärdigt hanterat inom gymnasieskolan.</p> <p>Utbildningsinsatser görs per rektorsenhet utifrån behov av it-kompetens. En introduktion för nyanställda när det gäller it och system kommer att tas fram för verkställan kommande läsår.</p> <p>I samverkan har möjlighet till digitala möten och apl-besök betonats. E-tjänster fortsätter att utökas löpande</p> <p>Inom elevadministration och schema pågår ett omfattande arbete att hitta fram i arbetsätt utifrån det systembyte som genomförts inom både elevadministration och schema. Det nya systemet ger inte samma möjligheter och den manuella hanteringen har ökat. Dialog med leverantören pågår.</p> <p>Vid vuxenutbildningen pågår flera processer för ökad digitalisering och automatisering, med fokus främst på hantering av ansökningar. En sådan process som är genomförd är digitaliserad ansökan till distansutbildning. Samverkan mellan enheterna för studie- och yrkesvägledning och administration samt rektorer ses över för att vara så effektiv som möjligt och tätare uppföljningar är inplanerade. Ett arbete är påbörjat för att ta fram en verksamhetspecifik kompetensförsörjningsplan.</p>
<p>Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande medarbetare. Rätt förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag.</p>	<p>För att upplevas som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt med en god arbetsmiljö och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Under perioden har fokus varit på att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet, partsgemensamt arbete kring lärares arbetstid, arbetsmiljö, organisation och arbetsätt, rekrytering samt ett bra mottagande av lärarstudenter.</p> <p>En lokal strategisk kompetensförsörjningsplan har tagits fram i samverkan (HÖK 21), i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal. Störst utmaning finns i att öka antalet förskollärare med legitimation, och därefter lärare inom ma/ no inom grundskolan. En verksamhetsövergripande arbetsgrupp arbetar med tjänsteplaneringsprocessen. Arbetet förväntas leda till tydligare interna processer, effektivare samverkan mellan skolformerna samt transparens för medarbetare och fackliga företrädare. Utöver den gemensamma kompetensförsörjningsplanen, ska vuxenutbildningen ta fram en på verksamhetsnivå. Dessutom utarbetar verksamhetsnivån en detaljerad plan för tjänstefördelning och lärares arbetstid, för att främja en god arbetsmiljö.</p> <p>Förvaltningens utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på samtliga nivåer har varit prioriterat under perioden. Arbetet bedrivs nu utifrån SAM-kalendern och arbetsmiljöfrågor har större utrymme vid APT. Exempelvis har vuxenutbildningen arbetat med medarbetarenkätens resultat och tagit fram nya mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i samverkan med fackliga parter.</p> <p>I Högskolan Västs lärarutbildning, som kombinerar studier med tjänst på skolor (AIL- arbetsintegrerad lärarutbildning), har Uddevalla tagit emot flest lärarstudenter i regionen, för närvarande 13 lärarstudenter. De arbetar i skolan och studerar samtidigt på Högskolan Väst, mot lön och studielön. Syftet med AIL är att göra lärarutbildningen och läraryrket mer attraktivt.</p> <p>Grundskolan har i samverkan med förskolan, gymnasiet och VUX ett systematiskt arbete kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning).</p>





Nämndstrategier	Kommentar
	<p>Många medarbetare per chef får negativa effekter på medarbetares hälsa och verksamhetens resultat. En förvaltningsgemensam enkät om rektorers arbetsmiljö har genomförts under perioden och det kommer arbetas vidare med att se över rektors arbetsbelastning. Ett arbete pågår sedan 2014 inom förskoleverksamheten för att förbättra rektorers arbetsmiljö, bland annat att minska antal förskolor och medarbetare per rektor.</p> <p>Under hösten pågår en översyn av antalet medarbetare per rektor vid gymnasieskolan.</p>
Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande av lokaler, samt utforma framtida lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.	<p>Enligt befolkningsprognosen från juni 2022 minskar antalet barn 1-5 år totalt de närmaste åren, men det ser olika ut i olika områden. Vissa delar av kommunen har konstant för få förskoleplatser, medan det på andra ställen finns ett överskott. De lokaler som historiskt varit i behov av ersättning längre tid, är nu i akuta behov av att bytas ut, och verksamheten nödgas stänga avdelningar och ibland hela byggnader. En konkret plan finns för ersättningslokaler på de flesta ställen, några klara 2023 och ytterligare några 2025. Svårigheten är att hitta evakueringsyta, så verksamheten slipper dra ner på platser. Under hösten kommer verksamheten ha brist på förskoleplats.</p> <p>Sandersdalsskolans och Unnerödsskolans delar i skolstrukturförändringen har införts i samband med läsårsstart. Norgårdsskolan F-6 har lagts ner och Kisslebergsskolan F-6 har startat. Sommarhemmet grundskola 7-9 har lagt ner och Norgårdsskolan grundskola 6-9 har startat. Dessutom har Bryggan flyttat från I17. Den relativt stora ökningen av flyktingar från Ukraina gjort att Bryggan flyttat till Norgårdsskolan istället för tidigare planerade Västerskolan. Det har också startas några nya klasser på Åsperödsskolan då elevökningen har varit större än prognoserna pga fler flyktingar och inflytt till kommunen.</p> <p>Matsal Sinclair utbyggnad och ombyggnad är nu färdigställd. Skolhuset Margretegårde är lämnat. Introduktionsprogrammen, IM, har flyttat till Agneberg och är lokalintegrerade inom ett gymnasiehus med nationella program. Gymnasiekontoret har flyttat och finns nu i Sinclairhuset där även programmen Barn och fritid samt Försäljning och service och SPINT finns.</p> <p>Under hösten 2022 kommer nästa steg i lokalplanen vara att utveckla och ytor inom Sinclairhuset renoveras för att tillföra fler undervisningslokaler samt ge förutsättningar för att studievägen Alternativ studieväg skall kunna möta fler elever.</p> <p>Till detta kommer att vuxenutbildningen och gymnasieskolan fått i uppdrag från BUN att arbeta fram ett förslag om utveckling av transportutbildningar gemensamt. Arbetsnamnet är Transportcentrum och målsättning är att kunna utöka dessa utbildningar utifrån stora behov på arbetsmarknaden.</p> <p>Verksamheten vid vuxenutbildningen arbetar kontinuerligt med strategisk lokalutveckling och en åtgärd i det arbetet har varit att flytta delar av verksamheten till Margretegårde för att minska hyreskostnader hos extern part. Samverkan med gymnasiet har utökats och gäller lokaler, schemaläggning, personal och samutnyttjande av utrustning. Samverkan med Arbetsmarknadsavdelningen sker via Lärlingscentrum i Margretegårdes lokaler.</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
<p><b>N</b> Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå.</p>	<p><b><u>Kunskapsresultat/ måluppfyllelse: Resultat och nulägesanalys</u></b></p> <p><b>Förskolan</b> Förskolans prioritering av språkutvecklande arbetssätt har bidragit till att fler pedagoger arbetar medvetet med att skapa lärmiljöer som främjar språket och lockar till läsning. Förskolans självvärdering på gruppnivå visar att barnen utvecklat fler kommunikationssätt och de är mer delaktiga vid boksamtal. Fortsatta utvecklingsområden är att använda relevanta begrepp i andra situationer samt att alla barn ska använda talade ord för att uttrycka sig.</p> <p><b>Grundskolan</b> Kunskapsresultaten i grundskolan vt 22 visar att 89,5% av eleverna nådde gymnasiebehörighet efter sommarskolan. Årskullen har visat på god utveckling över tid och vid Ramnerödsskolan har den största progressionen skett. Årets nior 22/23 avviker i nuläget negativt gällande gymnasiebehörighet jämför med de elever som slutade grundskolan i våras. Det råder dock skillnader mellan olika enheter. Även gällande betygsresultaten i åk 6 råder stora skillnader mellan enheter. Framgångsrika enheter arbetar systematiskt med en flexibel organisation där samtliga professioner samverkar för att stötta elevers kunskapsutveckling. Arbetet bygger på elevers resultat, som analyseras och ger riktning för insats, vilket följs upp och utvärderas på individ- och gruppnivå för att eventuellt formas om.</p> <p><b>Gymnasiet</b> Vid gymnasiet når ca 85% av avgångseleverna gymnasieexamen, men andelen varierar från 70-100% mellan olika program. Åtgärder i form av lovskolor, extralektioner, omkurser, läsdagar och extratillfällen för examinationer för att öka resultatet har genomförts under våren 2022.</p> <p><b>Vuxenutbildningen</b> Inom vuxenutbildningen är måluppfyllelsen övervägande hög i alla utbildningar och progressionen är generellt god. Måluppfyllelsen har sjunkit något inom SFI.</p> <p><b>Generellt utifrån hela verksamheten</b> De ämnen som har låg måluppfyllelse generellt är svenska som andra språk, matematik samt engelska inom vissa delar av gymnasieskolan.</p> <p>Antalet elever i behov av stöd upplevs också öka i verksamheterna.</p> <p><b><u>Trygghet och studiero: Resultat och nulägesanalys</u></b></p> <p><b>Förskolan</b> I förskolan pågår arbete för att utveckla förhållningssätt och förutsättningar för att forma arbetssätt som främjar barnens trygghet. Barns inflytande över verksamheten har ökat. Trygghetsvandringar genomförs och resultatet följs upp.</p> <p><b>Grundskolan</b> Skolinspektionens elevenkät, som genomförts med åk 5 och åk 8 och grundskolans lokala enkät visar båda på ett relativt högt resultat kring upplevd trygghet. Upplevelsen av studiero sjunker från 46,9% till 38,1% mellan åk 5 och åk 8. Pojkar svarar generellt något mer positivt kring trygghet och studiero än flickor. Rektorer beskriver att antalet kränkningar minskar och de som sker inträffar oftast i anslutning till rast eller utanför skoltid.</p> <p><b>Grundskärskolan</b> I grundskärskolan beskriver rektorer att grupper trygghet och studiero har ökat</p>















Politiska uppdrag	Kommentar
	<p>och tillbuden har minskat.</p> <p><b>Gymnasiet</b> Gymnasiets lokala enkät kring trygghet och studiero visar att eleverna i hög utsträckning upplever att de är trygga under sin skoldag (över 90%). Arbetet för ökad trygghet pågår i samtliga skolhus för att identifiera problem och otrygga platser. Östrabo Y har utifrån allvarlig händelse under våren arbetat särskilt med trygghet och säkerhet.</p> <p>Studieron på lektionerna i gymnasiet är acceptabel (God- 45.5%, Okej- 48.6%). Det är knappt 6% som svarat att den är mindre god. Den psykiska ohälsan beskrivs som ökande och behovet av förstärkt elevhälsa beskrivs i rapporteringen som stort. Behov av socialpedagogisk resurs lyfts fram, särskilt från rektorerna på Östrabo Y.</p> <p><b>Gymnasiesärskolan</b> En lokal enkät har utformats vid gymnasiesärskolan gällande trygghet och studiero. Enkäten visar att eleverna trivs och känner sig trygga och upplever till största del att det är studiero i skolan.</p> <p><b>Vuxenutbildningen</b> Elev- och studerandeenkät genomfördes i maj vid vuxenutbildningen. 97% svarar att de känner god eller mycket god trygghet, 89% att de har god eller mycket god studiero och 95% att de trivs bra eller mycket bra. Resultaten är lika mellan kön och rektorsområde.</p> <p><b><u>Problem samt åtgärder</u></b> Arbetet inom samtliga verksamheter gällande språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt fortsätter genom Skolverkssatsningen, Nyanländas lärande. Utbildning av lärledare pågår under hösten. Syftet med insatsen är högre måluppfyllelse i svenska som andraspråk, men en god språkutveckling gynnar alla barn och elever.</p> <p>Ämnet matematik visar generellt en låg måluppfyllelse och här behöver arbetet med att ta fram en gemensam matematikplan för undervisning och kartläggning i grundskolan fortsätta.</p> <p>Flera verksamheter uppger att antalet elever i behov av stöd upplevs öka. Här behöver samverkan mellan professioner fortsätta att utvecklas. Det är också viktigt att bevaka kompetensförsörjningen inom elevhälsans område. Framgångsrika exempel finns gällande god organisation av enheters arbete med särskilt stöd där stödet utgår från analys av resultat som leder till åtgärder och därefter följs upp, utvärderas och formas om. De kompensatoriska åtgärder, till exempel vid gymnasiet, som visat goda resultat behöver fortsätta.</p> <p>Från flera delar av verksamheten framförs en oro för att elevers psykiska ohälsa ökar. Tillgången till vuxna både i och utanför klassrummen är viktig för att möta elevernas behov. En välfungerande elevhälsa och kompetensutveckling till personal kring bemötande och förhållningssätt behövs också.</p> <p>Tryggheten upplevs generellt som god i samtliga verksamheter. Det utvecklingsområde som finns är förebyggande arbete samt hantering av akut kris eller händelse. Här behöver varje verksamhet fortsätta sin kartläggning och analys kring behov av kompetensutveckling, larmsystem, inrymning och agerande vid extraordinär händelse.</p> <p>Elevernas upplevelse av studiero i grundskolan behöver öka. Ändringen i skollagen från 1 augusti 2022 säger att verksamheten ska arbeta med studiero</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
	<p>skiljt från trygghet. Det förebyggande arbetet betonas också. Studiero är avgörande för elevers resultat och här behöver åtgärder och uppföljning genomföras i grundskolans verksamhet.</p> <p><b>Behov av stöd från huvudman</b> Grundskolan lyfter vikten av att anställa fasta vikarier för att i högre grad kunna säkerställa elevers rätt till särskilt stöd. Som kompensatorisk åtgärd vill grundskolan få stöd till fritidshem i utsatta områden. Detta för att erbjuda elever möjlighet till utökad skoltid genom aktiviteter på fritidshem.</p> <p>Gymnasieskolans kompensatoriska åtgärder för elever i behov av stöd behöver bli en del av grundorganisationen. Ökad vuxennärvaro, till exempel av socialpedagog, skulle gynna trygghet och studiero.</p> <p>Trygghet och säkerhetsarbete behöver stöttas. Det förebyggande arbetet behöver utvecklas och hanteringen av allvariga händelser behöver säkras. Till exempel behövs system för information och kommunikation vid pågående allvariga situationer.</p>
<p><b>KF</b> Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4)</p>	<p>Uppdraget samordnas av Kultur och fritidsförvaltningen. En processplan har tagits fram, med fokus på Tureborg. Underlaget har kopplats ihop med de främjandemedel som ligger under kommundirektören.</p> <p>Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att fr o m 2022 införa ett mått på ungas psykiska ohälsa, som utgår från svar på den årliga elevhälsoenkäten, som genomförs under vårterminen inför personligt hälsosamtal. Den genomförs med alla elever i årskurs 4, 8 och 1 på gymnasiet och är fr o m läsåret 2020/21 digital. På detta sätt kan den psykiska ohälsan bland unga följas systematiskt.</p>
<p><b>N</b> Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer utbildningen bidrar med för att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 och 2. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad behöver utvecklas?</p>	<p>Samtliga verksamhetsområden arbetar aktivt och löpande med lärande för en hållbar utveckling (LHU). Skolans styrdokument, kommunens miljömål 1; att inspirera och motivera till en hållbar utveckling, samt 2; att underlätta resurssnål konsumtion, samt målen i Agenda 2030 är vägledande för detta arbete.</p> <p>Förskoleverksamheten har lång tradition av arbete med lärande för hållbar utveckling, framför allt dimensionerna ekologisk och social. Ekonomisk hållbarhet har inte benämnts och inte varit i fokus tydligt i undervisningen förrän nu, då det blir allt mer tydligt att det vi gör som främjar ekologi och den sociala dimensionen är bra för ekonomin. Inte minst i dagar av hög inflation och begränsningar i samhället pga kriget i Ukraina har även barnen blivit mer medvetna om den ekonomiska dimensionen. Fokus i undervisningen är bland annat att öka barnens möjlighet till handlingskraft. Satsningen på rektorsgruppen i att leda lärande för hållbar utveckling fortsätter under utvecklingsenhetens ledning.</p> <p>I grundskolan arbetar enheterna på olika vis kontinuerligt med lärande för hållbar utveckling (LHU) utifrån skolans styrdokument. Under våren har det till stora delar handlat om att skapa handlingskraft och framtidstro hos eleverna genom demokratiska arbetssätt. Då vi även ser tendenser till att den psykiska ohälsa ökar bland våra elever är det här områden som är aktuella. Det kritiska förhållningssättet har fått ett ökat fokus i undervisningen utifrån vad som händer i Ukraina.</p> <p>Genom formativa arbetssätt har elevernas delaktighet i undervisningen ökat och</p>




Politiska uppdrag	Kommentar
	<p>därigenom kunnat ha inflytande på undervisningens innehåll och upplägg. Skolorna har tyngd på olika delar exempelvis varierad undervisning, normkritiskt förhållningssätt, våldsprevention samt nyttjande av digitala lärresurser. Tematiskt arbetsätt med till exempel allemansrätt, återvinning och återbruk återkommer i miljöundervisningen. Flertalet skolor arbetar med de globala målen i undervisningen.</p> <p>Viktig lärdom är att arbetet med hållbar utveckling inte går att se som enstaka projekt utan behöver genomsyra all undervisning löpande och det är också det som vi ser kan utvecklas över tid. En del enheter har ett tydligare uttalat arbete med hållbar utveckling än andra enheter. En ökad likvärdighet mellan skolorna för en kvalitativ gemensam grund inom LHU är ett utvecklingsområde för grundskolan, vilket ses som en möjlighet att göra i samband med införandet av ny läroplan, Lgr22.</p> <p>Vid gymnasieskolan har de gemensamma rutinerna kring praktiskt genomförande gällande återvinning och avfallshantering nu uppdaterats. Nya kärl är beställda och verkställs under hösten 2022.</p> <p>Uddevalle gymnasieskola är en FN-skola, vilket innebär ett starkt fokus på FN och mänskliga rättigheter. Under hösten 2022 kommer Skolvalet att genomföras och i det arbetet är hållbar utveckling en del av fokuset. Inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolans program fortsätter hållbar utveckling att vara ett fokus genom att styrdokumentet omsätts inom kurser. Återvinning av material betonas och svinnet ska minimeras.</p> <p>Gruppen för hållbar utveckling vid vuxenutbildningen arbetar för att få in perspektivet hållbar utveckling i undervisningen. Som stöd har ett årshjul upprättats, med fyra teman per år: värdegrund, konsumtion, hälsa och Håll Sverige Rent. I gruppen för hållbar utveckling delas erfarenheter, tips och material kring hållbar utveckling. Specifikt för i år kommer ett "skolval" genomföras, med anledning av valet 2022. Alla elever kommer ha möjlighet att rösta i en verklighetstrogen miljö och ställa frågor kring val och röstning.</p>
<p><b>KF</b> Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade processer (KF ÖS 6)</p> <p><b>6</b></p>	<p>Inom förskoleverksamheten är det framför allt de administrativa processerna som har stor potential att automatiseras, men även delar av annat dokumentationsarbete har goda förutsättningar att utvecklas. Arbetet inom administrationen löper parallellt med att det nya elevadministrativa systemet implementeras.</p> <p>Nya e-tjänster för gymnasieverksamheten arbetas fram löpande tillsammans med it-avdelningen. E-tjänsten för elevers byte och avbrott är nu i drift. Nu tittas på möjlighet att ha elevers ledighetsansökan digitalt. Möjlighet till att genomföra besök på apl-platser, utvecklingssamtal och föräldramöten digitalt finns.</p> <p>It-pedagogen arbetar nu fram ett digitalt introduktionspaket för nyanställda. Detta görs utifrån it-plan och i samråd med ledningsgruppen för gymnasieskolan. Inom elevdokumentation utvecklas digital hantering tillsammans med förvaltningens kvalitetsstrateg och systemadministratör.</p> <p>Inom vuxenutbildningens verksamhet pågår flera processer för ökad digitalisering och automatisering, med fokus främst på hantering av ansökningar. En sådan process som är genomförd är digitaliserad ansökan till distansutbildning. Även ansökningar till provningar och till särskild utbildning ämnas utvecklas till digitala. Det planeras ett utvecklingsarbete av kunskapsbedömning, som görs i samband med beslut om elev är behörig, där hela eller delar av bedömningen kommer digitaliseras.</p>



Politiska uppdrag	Kommentar
	Digital signering används när det är möjligt. Möten bland personal hålls på Teams när det är lämpligt, till exempel vid samverkansgrupp, när deltagare finns på flera olika fysiska platser.
 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och  2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6)	Förvaltningsledningens lokalplanerare deltar i kommungemensamma möten i lokalförslagsgruppen. I denna grupp tas behov och förutsättningar upp och möjligheter till samverkan ses över. För de grundskolor som planeras och byggs i nuläget är en framtida flexibel användning av lokalerna samt ett effektivt utnyttjande av ytor grundförutsättningar som tas med redan när arkitekter börjar rita förslag.  Den förväntade våg av barn från Ukraina till förskolan som förutspåddes uteblev. I arbetet med lokalförslagsgrupp och förvaltningens skolstruktur inleds under 2023 ett samarbete på Hovhultskolan, som blir dels grundskola och dels förskola (Sångvägens förskola). Samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen när det gäller lokalanvändande fortsätter.
 Barn- och utbildningsnämnden har  utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta fler  unga ska nå behörighet till yrkesprogram på gymnasiet (KF ÖS 7)  	

Mått	Kommentar
 Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng, ska öka	Måttets målsättning förväntas nås 2022. Årskull 2006, åk9, ligger högre än tidigare årskullar och preliminära siffror visar ett meritvärde på 229 för samtliga elever. Årskull 2007, åk8, har inte lika goda resultat som årskull 2006 hade vid samma tidpunkt. Insatser för att följa årskullen närmare behöver göras.
 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram , ska öka	Grundskolans beräknade behörighetssiffror visar på 89,5% vilket är högre än prognosen. Meritvärdespoängen har gått upp lite i jämförelse med tidigare årskullar. Ramnerödsskolan är den skola som har gjort det största hoppet uppåt vilket beror på att skolan har haft målinriktade insatser där rätt stöd och stöttning har satts in vid rätt tidpunkt. Täta uppföljningar har varit en tydlig framgångsfaktor.
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka	Under 2022 har gymnasieskolan fortsatt med kompensatoriska åtgärder och stöd för ökade studieresultat. Kompensatoriska insatser har bestått av exempelvis av omkurser, stöd i studiehall och har genomförts på samtliga program.



Mått	Kommentar
	<p>Lovskola genomfördes under starten på elevernas sommarlov. Efter sommarskolan sattes 230 betyg. 107 elever (103 pojkar och 104 flickor) deltog totalt under hela eller delar av sommarskolan.</p> <p>IM- 23 av 27 deltagande elever nådde fram till behörighet under sommarskolan.</p>
<b>N</b> Elevers trygghet och studiero ska öka	<p>Måttet kommer inte kunna mätas under 2022 och det slutrapporteras därför under T3 efter beslut i nämnd.</p> <p>Resultat från Skolinspektionens elevenkät är inte helt jämförbara med tidigare enkäter. Till exempel ändras urvalsgruppen från årskurs 9 till årskurs 8. Övriga årskurser som tillfrågas är årskurs 5 och 2 på gymnasiet, som tidigare. Frågeformuleringar och svarsalternativ är också förändrade jämfört med 2020.</p> <p>En uppföljande enkät genomfördes vid Gymnasieskolan under april månad 2022. I den framgår att över 90% av de svarande eleverna känner sig trygga under sin skoldag. Identifierade problem är att otrygghet samt psykisk ohälsa ökar. I kvalitetsarbete och åtgärdsplan lyfts fram hur tryggheten ska öka.</p> <p>En arbetsgrupp, Trygghet och säkerhet, startas under hösten 2022. I den ingår gymnasiechef, rektorsrepresentanter, samordnare för förebyggande arbete samt representant från kommunens säkerhetsavdelning.</p> <p>Gymnasieskolan har nu verksamhet för tre program på Norra Agneberg, en del av Sinclairhuset och under sommaren 2022 har matsalen byggts om och till för att kunna ta emot fler ätande elever.</p> <p>På Agnebergsskolan har en socialpedagog anställts. Arbetet utvärderas för att kunna sprida framgångsrika arbetssätt till övriga skolhus.</p> <p>Vuxenutbildningen genomförde en enkät i maj 2022 där 97% av eleverna känner sig trygga, 89% upplever studiero och 95% trivs.</p>
<b>N</b> Elevers trygghet ska öka	
<b>N</b> Elevers studiero ska öka	
<b>N</b> Psykisk ohälsa bland unga, ska minska   	<p>Under vårterminen genomförs enkät samt hälsosamtal med elever i årskurs 4, 8 samt 1 på gymnasiet. Detta mått visar resultat för självrapporterad psykisk ohälsa för årskurs 8.</p> <p>Av de elever som svarat, bedöms 16,5% ha tecken på psykisk ohälsa enligt indikatorn. Skillnaden mellan flickor (27,3%) och pojkar (6%) är stor. Av de högstadieskolor som syns i urvalet, sticker Sommarhemsskolan ut med högre självrapporterad psykisk ohälsa (22,1%). Ramnerödsskolan faller bort på grund av få ifyllda enkäter.</p> <p>I gymnasieskolans årskurs 1 är det en något större andel med tecken på psykisk ohälsa (18,2%) och skillnaden mellan flickor (29,5%) och pojkar (5,2%) är ännu större. I årskurs 4 däremot är andelen med tecken på psykisk ohälsa enligt indikatorn betydligt lägre; 5,1%. Könsuppdelad statistik går inte att visa för årskurs 4 på grund av för få svarande per skola.</p> <p>Indikatorn är en sammanvägning av andel som svarat "ofta" eller "alltid" på följande frågor: Jag har under de senaste tre månaderna haft besvärande huvudvärk, Jag har de senaste tre månaderna haft besvärande ont i magen, Jag har de senaste tre månaderna känt mig ledsen och nedstämd, Jag har de senaste tre månaderna känt mig orolig eller ängslig samt Jag har de senaste tre månaderna känt mig irriterad eller på dåligt humör.</p>

Mått	Kommentar																																																																								
<p><b>N</b> Behöriga pedagoger ska inte minska</p>	<p>Måttet för läsåret 2021/22 uppnås. Måttet avser andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola, avser läsåret och mäts i oktober. Officiell statistik visar följande för de olika skolformerna:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skolform</th> <th>Läsår 16/17</th> <th>Läsår 17/18</th> <th>Läsår 18/19</th> <th>Läsår 19/20</th> <th>Läsår 20/21</th> <th>Trend (senaste året)</th> <th>Trend (5 år)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Förskola</td> <td>54</td> <td>49</td> <td>51</td> <td>52</td> <td>50</td> <td>-2</td> <td>-4</td> </tr> <tr> <td>Grundskola</td> <td>80,9</td> <td>83,8</td> <td>83,4</td> <td>84,7</td> <td>85,8</td> <td>1,1</td> <td>4,9</td> </tr> <tr> <td>Fritidshem</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>54</td> <td>53</td> <td>52</td> <td>-1</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>Grundskola</td> <td>78</td> <td>86,6</td> <td>86,6</td> <td>86,6</td> <td>95,4</td> <td>8,8</td> <td>17,4</td> </tr> <tr> <td>Gymnasieskola</td> <td>84,7</td> <td>87,8</td> <td>90,8</td> <td>89,7</td> <td>88,8</td> <td>-0,9</td> <td>4,1</td> </tr> <tr> <td>Gymnasiesär</td> <td>92,7</td> <td>89,2</td> <td>81</td> <td>83,5</td> <td>79,9</td> <td>-3,6</td> <td>-12,8</td> </tr> <tr> <td>Vuxenutbildning exklusive SFI</td> <td>75,1</td> <td>73,7</td> <td>78,7</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>2</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>SFI</td> <td>71</td> <td>76,4</td> <td>85,2</td> <td>83,4</td> <td>83,2</td> <td>-0,2</td> <td>12,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Samtliga verksamhetsformer rapporterar om en relativt hög behörighetsgrad bland lärarna och förskollärarna i förhållande till riksnitt. Störst utmaning finns i att öka antalet förskollärare med legitimation, och därefter lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen i grundskolan.</p> <p>Arbete pågår för att vara en attraktiv arbetsgivare genom bland annat genom det systematiska arbetsmiljöarbetet, partsgemensamt arbete (HÖK21) samt utveckling av försteläraryrket. En lokal strategisk kompetensförsörjningsplan har tagits fram. Uddevalla tar emot många lärarstudenter och ett verksamhetsövergripande utvecklingsarbete kring vfu-handledning pågår.</p>	Skolform	Läsår 16/17	Läsår 17/18	Läsår 18/19	Läsår 19/20	Läsår 20/21	Trend (senaste året)	Trend (5 år)	Förskola	54	49	51	52	50	-2	-4	Grundskola	80,9	83,8	83,4	84,7	85,8	1,1	4,9	Fritidshem	54	55	54	53	52	-1	-2	Grundskola	78	86,6	86,6	86,6	95,4	8,8	17,4	Gymnasieskola	84,7	87,8	90,8	89,7	88,8	-0,9	4,1	Gymnasiesär	92,7	89,2	81	83,5	79,9	-3,6	-12,8	Vuxenutbildning exklusive SFI	75,1	73,7	78,7	80	82	2	6,9	SFI	71	76,4	85,2	83,4	83,2	-0,2	12,2
Skolform	Läsår 16/17	Läsår 17/18	Läsår 18/19	Läsår 19/20	Läsår 20/21	Trend (senaste året)	Trend (5 år)																																																																		
Förskola	54	49	51	52	50	-2	-4																																																																		
Grundskola	80,9	83,8	83,4	84,7	85,8	1,1	4,9																																																																		
Fritidshem	54	55	54	53	52	-1	-2																																																																		
Grundskola	78	86,6	86,6	86,6	95,4	8,8	17,4																																																																		
Gymnasieskola	84,7	87,8	90,8	89,7	88,8	-0,9	4,1																																																																		
Gymnasiesär	92,7	89,2	81	83,5	79,9	-3,6	-12,8																																																																		
Vuxenutbildning exklusive SFI	75,1	73,7	78,7	80	82	2	6,9																																																																		
SFI	71	76,4	85,2	83,4	83,2	-0,2	12,2																																																																		
<p><b>N</b> Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka</p>	<p>Realiseringsgraden i delår 2 är 76,8 % av helårsbudgeten. 6 av 8 investeringsprojekt är i genomförande. Utöver investeringsplan genomförs även modullösningar samt åtgärder på Kisslebergsskolan vilket påverkar realiseringsgraden.</p>																																																																								





Mått	Kommentar

### **3.8 och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning**

Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden valt att integrera i den övergripande strategin att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat.

Nämnden och förvaltningens verksamheter sätter mål och använder nyckeltal, bland annat kring elevers fullföljande av utbildningar och andel som är i studier eller arbete efter avslutad utbildning. Hösten 2021 inleddes ett 3-årigt samarbete med Skolverket för att förbättra utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Nämnden har också beslutat om ny skolstruktur för ökad likvärdighet, språkplan med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt ett lärlingscentrum; uppdrag som kopplats till Plan Integration 2030.

### **3.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara**

### **3.10 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende och turism**

### **3.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke**

## **4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag**

Politiska uppdrag	Kommentar
<b>KF</b> Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden. (KF ÖS 3)	<p>Kommunfullmäktige har 2022-04-13 godkänt kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget från kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden.</p> <p>Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och fritidsnämnden samt barn och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet skulle enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden. Kommuner ska enligt § 27 i bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Det finns flera syften med en biblioteksplan, bland annat ska planen bidra till samverkan mellan bibliotek och vara en del av nationell uppföljning och kvalitetsutveckling inom biblioteksområdet. Föreliggande förslag till ny biblioteksplan gäller åren 2022–2026 och omfattar folkbibliotek, skolbibliotek samt samverkan med andra verksamheter inom kommunen, andra organisationer samt civilsamhället.</p>



§ 192

Dnr BUN 2022/00831

27

## **Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl.**

### **Sammanfattning**

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på ny detaljplan vars syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan och Norgårdsvägen. Planförslaget möjliggör även en ny dragning av gång- och cykelvägen mellan Norgårdsvägen och Lingatan som skapar en tryggare och snabbare koppling mellan områdena. Syftet är även att tillskapa en ny gemensamhetsanläggning för parkering. Vidare skapas möjligheter för en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen och en mer flexibel användning för den befintliga förskolan

### **Beslutsunderlag**

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2022-09-14

Underrättelse om samråd Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 och Herrestad 3.2 m.fl.

Planbeskrivning Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 och Herrestad 3.2 m.fl.

Plankarta Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 och Herrestad 3.2 m.fl.

Översiktskarta Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 och Herrestad 3.2 m.fl.

### **Beslut**

Barn och utbildningsnämnden beslutar

**att** som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl., Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14





**Handläggare**

Lokalplanerare Tony Andersson

**Telefon** 0522-69 70 07

tony.andersson@uddevalla.se

## **Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl.**

### **Sammanfattning**

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på ny detaljplan vars syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan och Norgårdsvägen. Planförslaget möjliggör även en ny dragning av gång- och cykelvägen mellan Norgårdsvägen och Lingatan som skapar en tryggare och snabbare koppling mellan områdena. Syftet är även att tillskapa en ny gemensamhetsanläggning för parkering. Vidare skapas möjligheter för en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen och en mer flexibel användning för den befintliga förskolan

### **Beslutsunderlag**

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2022-09-14

Underrättelse om samråd Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 och Herrestad 3.2 m.fl.

Planbeskrivning Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 och Herrestad 3.2 m.fl.

Plankarta Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 och Herrestad 3.2 m.fl.

Översiktskarta Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 och Herrestad 3.2 m.fl.

### **Förslag till beslut**

Barn och utbildningsnämnden beslutar

**att** som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl., Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14

### **Ärendebeskrivning**

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på ny detaljplan vars syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan och Norgårdsvägen. Planförslaget möjliggör även en ny dragning av gång- och cykelvägen mellan Norgårdsvägen och Lingatan som skapar en tryggare och snabbare koppling mellan områdena. Syftet är även att tillskapa en ny gemensamhetsanläggning för



2022-09-14

Dnr BUN 2022/00831

parkering. Vidare skapas möjligheter för en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen och en mer flexibel användning för den befintliga förskolan. Bussgata flyttas öster ut, i ett led för att möjliggöra ett större skolområde för Norgårdsskolan.

I ställningstagandet för cykling nämns bland annat att de oskyddade trafikanterna ska prioriteras och att gång- och cykelvägar ska byggas ut och bindas samman för att öka möjligheterna att gå eller cykla. Kommunens bedömning är att planförslaget går i linje med den gällande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort.

### **Synpunkter**

Barn och utbildningsförvaltningen ser positivt på att det tillskapas en förbindelseväg med hög trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt hög framkomlighet mellan Lingatan och Norgårdsvägen. Detta erbjuder också en effektivare och säkrare trafiklogistik för föräldrars möjlighet att hämta/lämna barn på två skolor utan att i första hand behöva köra runt via väg 44.

Gatan mellan Norgårdsskolan och idrottsplatsen rivs till förmån för expansion av skolan i östlig riktning mot den nya bussgatan vilket ger möjlighet för skolans verksamhet till utökad friyta samt direktanslutning till den återstående delen av fotbollsplanen.

Barn och utbildning understryker vikten av trafiksäkra vägar så att barnens skolväg blir trygg och säker.

Staffan Lindroos  
Förvaltningschef

Tony Andersson  
Lokalplanerare

Skickas till  
Samhällsbyggnad  
Grundskolekontoret  
Förskolekontoret



## UNDERÄTTELSE

OM SAMRÅD AV DETALJPLAN  
2022-09-05

1 (2)

ARB:661

Dnr: PLAN.2020.1236

### Handläggare

Gustaf Palmborg

Telefon 0522-697355


Gustaf.palmborg@uddevalla.se

## Detaljplan för

Del av Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl.

### UNDERÄTTELSE OM SAMRÅD AV DETALJPLAN

Ett förslag till detaljplan för del av Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl. är utställd för samråd under tiden **2022-09-06 – 2022-09-27**. Planen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-08-11. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.



Figur 1. Planprocessens olika steg

Detaljplaneområdet är beläget i Herrestad, som ligger cirka fem kilometer väster om Uddevalla centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan och Norgårdsvägen. Planförslaget möjliggör även en ny dragning av GC-vägen mellan Norgårdsvägen och Lingatan som skapar en tryggare och snabbare koppling mellan områdena. Syftet är även att tillskapa en ny gemensamhetsanläggning för parkering. Vidare skapas möjligheter för en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen och en mer flexibel användning för den befintliga förskolan.

Till planförslaget hör utredningar om:

- Bullerutredning
- Geotekniskutredning
- Dagvattenutredning

Kommunfullmäktige beslutade om positivt planbesked 2020-02-26 §70.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-08-30, § 271 att planhandlingarna ska bli föremål för samråd.



## UNDERÄTTELSE

OM SAMRÅD AV DETALJPLAN  
2022-09-05

2 (2)

ARB:661

Dnr: PLAN.2020.1236

### UTSTÄLLNINGSPLATSER

Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt utredningar. Handlingar och övrig information finns på kommunens utställningslokaler och hemsida. Handlingar översänds till myndigheter. Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser:

- Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl. 08:00 -16:00.
- Utställningsplats på Uddevalla Stadshus, måndag- fredag kl. 08:00 -16:00.
- Kommunens hemsida:  
<https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/herrestad/herrestad-forbindelsevag.html>

### SYNPUNKTER

Eventuella synpunkter på förslaget framförs skriftligen till:

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla  
eller till vår e-postadress [samhallsbyggnad@uddevalla.se](mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se)

Det går att lämna muntliga synpunkter, eventuella erinringar ska dock vara skriftliga.

**Senast 2022-09-27** ska synpunkterna ha inkommit.

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av era eventuella synpunkter. Svar kommer att återfinnas i en samrådsredogörelse, som åtföljer planen vid ett beslut om antagande av planförslaget.

### INFORMATIONSMÖTE

För de som önskar bjuder kommunen in till individuella samrådsmöten för att svara på eventuella frågor eller funderingar som berör planförslaget.

För bokning av samrådsmöte vänligen kontakta:

Gustaf Palmberg, 0522-69 73 55, [gustaf.palmberg@uddevalla.se](mailto:gustaf.palmberg@uddevalla.se)

Möten hålls under tiden då detaljplanen är ute för samråd.

### SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

#### Plan- och exploateringsavdelningen

Gustaf Palmberg  
Sara Norén

Planarkitekt  
Mark- och exploateringsingenjör



Samrådshandling  
Dnr: 2020.1236  
2022.08.11



## **Samrådshandling**

---

## **Planbeskrivning** tillhörande

---

# Detaljplan för **Källdal 4:7 Herrestad 3:2**

**Uddevalla kommun**  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

**Västra Götalands län**  
11.08.2020





## Sammanfattning av planförslaget

- **Tillskapa en förbindelseväg** mellan Lingatan och Norgårdsvägen för att få en direktkoppling samtidigt som vägen kan användas för att avlasta riskväg 44.
- **Utökad kvartersmark för vårdcentralen:** kvartersmarken kring vårdcentralen utökas i västlig riktning och en strörre byggrätt tillskapas.
- Den befintliga gång- och cykelvägen i öst-västlig riktning leds om för att göra plats åt förbindelsevägen.
- Bussgata flyttas öster ut, i ett led för att möjliggöra ett större skolområde för Norgårdenskolan.
- Skyfallsleder tillskapas som bidrar till en bättre dagvattenhantering än i dagsläget.



# Innehållsförteckning

Sammanfattning av planförslaget	2
Innehållsförteckning	3
Handlingar	4
Bakgrund	5
Detaljplanens syfte	5
Planförfarande	5
Plandata	6
Förenlighet med Miljöbalken	7
Miljömål	9
Undersökning av betydande miljöpåverkan	10
Tidigare ställningstagande	11
Övrigt beslutsunderlag	13
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser	14
Bebyggelse	15
Genomförandebeskrivning	26
Medverkande tjänstemän	34



# Handlingar

## Planhandlingar

Detaljplanen består av:

- Plankarta

Till detaljplanen hör:

- Planbeskrivning (denna handling)
- Illustrationsplan
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

## Utredningar & övriga handlingar

Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. De bifogas till planbeskrivningen:

- Undersökning om betydande miljöpåverkan, *Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020.07.09*
- Dagvattenutredning, *Sigma Civil 2022-06-23*
- Bullerutredning, *Akustikverkstan 2021.06.28*
- Geotekniskutredning, *Bohusgeo 2020.01.07*
- Förstudie, *Sigma Civil 2020.08.21*





## Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-26 att godkänna begäran om planbesked.

Detaljplaneförslaget har föränletts av en projektering som gjorts i syfte att utreda olika möjliga vägförbindelser. Målet har varit att hitta en vägförbindelse som ger hög trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och hög framkomlighet för samtliga trafikförslag med så få konfliktpunkter som möjligt.

## Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan och Norgårdsvägen. Planförslaget möjliggör även en ny dragnings av GC-vägen mellan Norgårdsvägen och Lingatan som skapar en tryggare och snabbare koppling mellan områdena. Syftet är även att tillskapa en ny gemensamhetsanläggning för parkering. Vidare skapas möjligheter för en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen och en mer flexibel användning för förskolan.

## Planförfarande

### Handläggning

#### Planprocess för standardförfarande

Detta är **samrådet** som ämnar att presentera ett förslag till detaljplan som samtliga fastighetsägare inom planområdet, övriga berörda fastighetsägare samt berörda myndigheter och företag har möjlighet att lämna synpunkter på. Förslaget ställs ut och görs tillgängligt i stadshuset, bibliotek och på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på förslaget.



Figur 1. Detaljplanens läge i planprocessen. Bockar redovisar färdigställda steg och helmarkerad cirkel redovisar gällande läge i planprocessen.

### Tidplan

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande. Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

Planskede	
Planbesked	26.02.20
Uppstart	06.10.20
Samråd	Nu
Granskning	Kvartal 1 2023
Beslut om antagande	Kvartal 1 2023



Figur 2. Översiktskarta. Källa: Uddevalla kommun

## Plandata

### Lokalisering

Planområdet ligger i den centrala delen av Herrestad, väster om Undavägen och söder om väg 44. Avståndet till Uddevalla centrum är ca 5 kilometer.

### Markägoförhållande

Uddevalla kommun äger två av fyra fastigheter inom planområdet, Källdal 4:7 och Herrestad 3:2. Fastigheterna Linkärven 1 och 5 ägs av två olika fastighetsägare.





Figur 3. Karta över planområdets ungefärliga utbredning. Källa: Uddevalla kommun

### Detaljplanereglerade fastigheter

Detaljplaneområdet omfattar följande listade fastigheter, helt eller delvis.

Källdal 4:7

Herrestad 3:2

Linkärven 5

Linkärven 1

### Förenlighet med Miljöbalken

Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om miljö kvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.

### Hushållningsbestämmelser

I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, friluftslivet samt riksintressen.



## Riksintresse för högexploaterad kust

Planen omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Uddevallas kuster är en del av kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp, som med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet är av riksintresse enligt 4 kap 1§ Miljöbalken. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdena natur- och kulturvärden. Planförslaget bedöms inte påverka natur- eller kulturvärde längs kusterna eftersom planområdet ligger på ett beskedligt avstånd från kustområdet och den tillskapande byggrätten förhåller sig till den befintliga omgivningen.

## Riksintresse för kommunikationer

Väg 44 som går norr om planområdet ägs av Trafikverket och är ett riksintresse för kommunikationer. Planförslaget har utfört en geoteknisk utredning som säkerställer att den planerade utbyggnaden inte påverkar väg 44. Vidare så medför planförslaget positiva effekter för riksintresset då den lindrar trafikbelastningen och bidrar till ett mer finmaskigt lokaltrafiknät.

## Miljö kvalitetsnormer

Miljö kvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljö kvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Nedan diskuteras de miljö kvalitetsnormerna som påverkas utav detaljplanen.

### Miljö kvalitetsnorm Vatten

MKN för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i vattenförekomst och delas in i ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. Den specifika miljö kvalitetsnormen för ett vattendrag finns redovisat i VISS (vatteninformationssystem Sverige).

Dagvatten som uppkommer inom planområdet och som inte infiltreras har Byfjorden som slutrecipient. Byfjorden har en miljö kvalitetsnorm med kvalitetskravet *god ekologisk status 2039*. Befintlig status är *måttlig* baserat på miljö konsekvenstyperna övergödning, morfologiska förändringar och kontinuitet, flödesförändringar samt SFÄ som alla har måttlig status. För att beräkna och undersöka förutsättningar och konsekvenser av planförslaget har Sigma civil genomfört en dagvattenutredning där miljö kvalitetsnormen för vatten har undersökts. En mer utförlig beskrivning av MKN för vatten återfinns under avsnittet *dagvatten*.

## Områdesskydd

Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden. Det används för att skydda bevarandevärda resurser i Sverige och måste beaktas i detaljplanearbetet. Planförslaget bedöms inte påverka några områdesskydd.



# Miljömål

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara hållbara på sikt. I följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att diskuteras utifrån hur planförslaget bidrar eller motverkar miljömålet.



## Begränsad klimatpåverkan

Miljömålet "Begränsad klimatpåverkan" grundar sig i problemet med för stora mängder växthusgaser i atmosfären och vad FN:s ramkonvention ställer för krav för att hantera detta. Miljömålet eftersträvar att halten av växthusgaser i atmosfären ska minska, i enlighet med FN:s ramkonvention, så att klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Planförslaget innebär en utökning i vägnätet och således en utökad framkomlighet för den motorburna trafiken. Vägdragningen är dock kort och ses främst underlätta för lokal befintlig trafik alternativt som avlastning för riksväg 44 vid behov. Planförslaget medför även en genare och tryggare miljö för de mjuktrafikanterna vilket kan öka andelen hållbara trafikslag.



## Frisk luft

Miljömålet "frisk luft" grundar sig i problematiken med luftföroreningar och effekten det medför på människors hälsa. Miljömålet eftersträvar att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Åtgärder för att hantera detta är att minska utsläppskällor av olika slag. Med målet att minska körsträckan mellan olika målpunkter i området genom att skapa en förbindelseväg, kan lokalklimatet och utsläppen minska.



## Skyddande ozonskikt

Miljömålet "skyddande ozonskikt" grundar sig i problematiken med uttunnandet av ozonlagret som har negativa konsekvenser för såväl klimat som för oss människor. Miljömålets mål är att ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. För att uppfylla miljömålet måste utvecklingen av t ex planer medföra så liten påverkan som möjligt på uttunnandet av ozonlagret. Med målet att minska körsträckan mellan olika målpunkter i området genom att skapa en förbindelseväg, kan lokalklimatet och utsläppen minska.





## God bebyggd miljö

Miljömålet "god bebyggd miljö" grundar sig i urbaniseringen och dess effekter på människa och miljö. Miljömålet eftersträvar att uppnå en god och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö samt att denna ska sträva efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare ska Natur- och kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt där god hushållning med mark, vatten och andra resurser eftersträvas. Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God bebyggd miljö genom att öka tillgängligheten till och kring flera centrala samhällsfunktioner. Inga värdefulla natur- och kulturmiljöer påverkas.

## Undersökning av betydande miljöpåverkan

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. samt PBL (2010:900) 5 kap 11.

Kommuns sammanlagda bedömning är att detaljplanen **inte** kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Undersökningen lyfte frågor kring bullernivåerna då kommunens trafikbullermätning från 2007 bullernivåerna för förskolan i planområdet ligger omkring riktvärden för ekvivalent ljudnivå för dygn (dBA). Således bedömdes det att en bullerutredning var nödvändig, något som Länsstyrelsen var eniga med.

I undersökningen togs även upp att planförslaget innebär en större andel hårdgjord yta. Därför ansågs en dagvattenutredning aktuell i planarbetet.

Länsstyrelsen delar kommuns bedömning att detaljplanen **inte** kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.





# Tidigare ställningstagande

## Översiktsplan

I gällande översiktsplan tar kommunen ställning för en utbyggnad av det lokala vägtrafiknätet i Herrestad, i syfte att göra trafiksystemet i västra Uddevalla robustare. En ny förbindelse mellan Lingatan och Norgårdsvägen är ett led i detta arbete.

## Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort

I den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort redovisas kommunens visioner och övergripande mål som definieras och formuleras i olika konkreta ställningstagande. I ställningstagandet för kommunikation och hållbarhet nämns bland annat att utbyggnaden av det lokala vägtrafiknätet i Herrestad behövs för att göra trafiksystemet robustare. I ställningstagandet för **cykling** nämns bland annat att de oskyddade trafikanterna ska prioriteras och att gång- och cykelvägar ska byggas ut och bindas samman för att öka möjligheterna att gå eller cykla. Kommunens bedömning är att planförslaget går i linje med den gällande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort.

## Detaljplaner

Planförslaget kommer att beröra fyra olika detaljplaner, HE120, HE165, HE29 och HE109.

Detaljplan HE120 vann laga kraft den 7e juli 1999 och fick en genomförandetid på 10 år. I planen finns ett vägreservat, T1, som är reserverat för en vägförbindelse för allmän trafik mellan Norgårdsvägen i väster och Lingatan i öster. I planbeskrivningen står det att vid en eventuell framtida utbyggnad av Norgårdsvägen avses området bli allmän platsmark och att utbyggnaden av vägen inte är bunden av planens genomförandetid. Två huvudledningar sträcker sig tvärs över området från Norgårdsvägen till Lingatan. Utöver trafikområdet är planen helt genomförd.

Detaljplan HE165 vann laga kraft den 23e april 2016 och fick en genomförandetid på 5 år. Planförslaget innebär att det ska uppföras en ny skola, S1, som ersätter den nuvarande Herrestadsskolan och befintlig förskola, S2. I planen står det också att gatan som förbinder Norgårdsvägen med Lingatan blir kvartersmark, S1, och öster om den befintliga idrottsplatsen reserveras mark för en ny enkelriktad bussgata. Öster om den nya bussgatan ändras markanvisningen kvartersmark för idrott till allmän platsmark för naturområde. I planen nämns vägreservatet, från detaljplan HE120, som har för avsikt att förbinda Norgårdsvägen med Lingatan. Där framgår det att om beslut fattas att bygga gatan behövs en ny detaljplan göras. Enligt planen kan en förbindelse mellan Norgårdsvägen och Lingatan förbättra möjligheterna att välja färdväg samt underlätta och förenkla trafiksystemet både för området och för skoltrafiken.

För detaljplanen HE109 sker inga stora förändringar utan bestämmelsen huvudgata ersätts med gata. Även HE29 kommer att beröras via en ändring från plantering till gata.







# Övrigt beslutsunderlag

## Samhällsbyggnadsstrategi

Uddevalla kommun har antagit en samhällsbyggnadsstrategi, 2015-09-09 § 198.

Strategins målsättning är att utveckla samhället hållbart genom att dra nytta av befintliga strukturer, stärk stadens attraktionskraft och samla utvecklingskraft i samma riktning.

Planförslaget möjliggör ett mer robust och gediget trafiknät i Herrestad.

Förbindelsevägen skapar förutsättningar till att utveckling i området kan ske på ett mer hållbart sätt utan att trafiksäkerheten riskerar att förvanskas.

## Dagvattenstrategi

Som del av Uddevalla kommuns VA-plan har ett dokument angående dagvattenhanteringen upprättats, antaget 2015-12-09. Dagvattenhandlednings syfte är att skapa hållbara dagvattenhanteringar, detta görs genom att uppfylla olika målsättningar som framgår i dokumentet. Några av dessa mål är att VA-försörjningen ska planeras med hänsyn till översvämningsrisker och förhöjda vattennivåer, dagvatten ska fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastningen på ledningssystemet och föroreningar i dagvatten ska avskiljas innan dessa når recipienten.

Uddevalla kommun har gett Sigma Civil i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för att säkerställa att dagvattenhanteringen ska ske på ett hållbart sätt och som samspelar med de kommunala målsättningar som Uddevalla har. Dagvattenutredningen påvisar att dagvatten kan fördröjas inom planområdet trots att en större asfalteringsyta möjliggörs.



# Förutsättningar, förändringar och konsekvenser



Figur 5. Markanvändningskarta. Källa: Uddevalla kommun

## Pågående markanvändning

### Förutsättning

Området består av varierad markanvändning, norr om väg 44 består av ångs- och jordbruksmark. Runt planområdet återfinns handelsområden, skolor och bostäder. Inom planområdet återfinns öppen mark, en förskola och vårdcentral.

### Planförslag och konsekvenser

Planförslaget medför inga direkta förändringar mot den befintliga markanvändningen, förutom det att delar av den öppna marken kommer att förses med en förbindelseväg.

## Rekreation

### Förutsättning

Runt planområdet finns det god tillgänglighet till naturmiljöer, parker och aktivitetsytor. Naturområdena består främst av kullar som är skogbeklädda med naturstigar. Området är i nära anslutning till olika skolområden som i sin tur innehåller parker och aktivitetsytor som möjliggör ett bredare utbud av rekreationsytor. Närheten till olika typer av rekreation och möjligheten till spontanaktivitet är något som är en stor kvalitet för området.

### Planförslag och konsekvenser

Planförslaget föreslår att ta delar av den befintliga grusplanen i anspråk som i stället kommer nyttjas som bussgata. Grusplanen är en del av Norgårdenskolan och tycks används sparsamt då delar av grusplanen är igenvuxen. Utbudet av öppna ytor som exempelvis fotbollsplaner är god i området och att ianspråkta delar av grusplanen bedöms inte försämra tillgång till dessa ytor nämnvärt.



## **Kulturmiljö**

### Arkeologi

På platsen finns idag inga kända fornlämningar.

### Landskapsbild

#### *Förutsättning*

Landskapsbilden definieras främst av lågskalig verksamhets- och bostadsbebyggelse i 1–2 våningar.

#### *Planförslag och konsekvenser*

I planförslaget föreslås en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen som ges en nockhöjd på 8,5 meter. Nockhöjden går i linje med den befintliga bebyggelsen runt planområdet och kommer inte bidra till en förändrad landskapsbild. Kommunens bedömning är att det inte kommer att ske några större förändringar ur ett landskapsperspektiv.

## **Bebyggelse**

### Gestaltning & utformning

#### *Förutsättning*

Området består av en variation av skolor, diverse handelsbyggnader och bostäder. Historiskt har området bestått av ett större handelsområde som nu går att hitta i Torp och har därefter utvecklats till en blandning av funktioner. Längs väg 44 återfinns skolor och handelsbutiker och söder om Lingatan bostäder med inslag av SCAFT-ideal.

#### *Planförslag och konsekvenser*

Planförslaget medför inga direkta skillnader utifrån platsens förutsättningar utan komplettera den redan befintliga bebyggelsen med en ökad byggrätt för vårdcentralen.

### Exploateringsgrad

#### *Förutsättning*

Exploateringsgraden för vårdcentralen är i gällande detaljplan enbart reglerad till byggnadshöjd, prickmark och den geotekniska belastningen. Samma förutsättning gäller för förskolan som innefattar ett större geografiskt område än vad förskolan avser idag.





Figur 6. Illustration över möjlig utformning. Källa: Uddevalla kommun

#### Planförslag och konsekvenser

Planförslaget möjliggör en utökad byggrätt för vårdcentralen som skapar förutsättningar för att tillskapa en ny bebyggelse. Kvartersområdet för vårdcentralen uppmäts till cirka 5600 m<sup>2</sup> där hälften av ytan får förses med bebyggelse. Användningen kompletteras även med planbestämmelsen C, centrum, som skapar en större flexibilitet för verksamheten att utvecklas och möta framtidens behov.

Den andra kvartersområdet där den befintliga förskolan ligger uppmäts till cirka 3000 m<sup>2</sup> och där bebyggelsen inte får byggas med mer än 40%. Anledningen till den minskade byggrätten beror på främst kravet på friyta som en förskola kräver. Likt den andra kvartersområdet så förses även detta område med planbestämmelsen C.

#### Offentlig service

##### Förutsättning

Runt området finns ett brett utbud av offentlig service i form av vårdcentral, förskolor och grundskolor. Norgårdensskolan har F-9 och Källdalsskolan F-6.

##### Planförslag och konsekvenser

Planförslaget föreslår att utöka byggrätten för den befintliga vårdcentralen som bidrar till att möjliggöra att vårdcentralen kan möta en ökande efterfråga. Den breda offentliga servicen är en god kvalitet för planförslaget.

## Kommersiell service

Planområdet har goda tillgångar till den kommersiella servicen då det finns två befintliga handelsområden öster och väster om planområdet. Planförslaget medför inga förändringar för dessa handelsområden.

## Geoteknik

### Markförhållanden

#### *Förutsättning*

På uppdrag från Uddevalla kommun har Bohusgeo, 2020-01-07, genomfört en geoteknisk utredning för en ny förbindelseväg mellan Lingatan och Norgårdsvägen samt att redovisa släntstabiliteten för väg 44 och GC-tunneln under väg 44. Inom planområdet varierar marknivån mellan 11,5 och cirka 8 meter över havsnivån. I utredningen har inga nya sonderingar genomförts utan beräkningarna bygger på tidigare undersökningar inom området. Jordmodellen visar på vegetationsjord till cirka 0,2 meter och lera till 12 meter till fastberg.

#### *Planförslag och konsekvenser*

Enligt den geotekniska utredningens beräkningar bedöms släntstabiliteten vara tillfredsställande för den planerade byggnationen. Området saknar kvicklera och det förekommer ingen risk för bakåtliggande skred. Planförslaget möjliggör även en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen. Grundläggningen för den utökade byggrätten bör ske på sådant vis att belastningen inte ökar och utfyllnader ska minimeras på grund av sättningsrelaterade orsaker. Kommunens slutliga bedömning är att det geotekniska perspektivet är tillgodosett.

## Bergteknik


Planområdet är flackt och består inte av några berg i dagen, således har ingen bergtekniskutredning genomförts.











Figur 8. Avrinningsområde. Källa: Sigma Civil 2022-06-23

#### Planförslag och konsekvenser


För att tillgodose en tillfredsställande fördröjning och rening av dagvattnet samt skyfallshantering har Uddevalla kommun gett Sigma Civil, 2022-06-23, i uppdrag att ta fram planeringsunderlag för att säkerställa dessa värden.

Planförslaget medger ökade hårdgjorda ytor då befintliga grönytor asfalteras till förmån för den planerade vägen. Detta medför ett större krav på att det krävs åtgärder för att skapa en tillfredsställande dagvattenhantering. Principerna för dagvattenhanteringen grundar sig i både PBL och kommunens dagvattenpolicy. Där exempelvis tomtmark anordnas så att betydande olägenheter inte uppkommer för omgivningen samt att öppna dagvattenhanteringar förespråkas.

Kravet på fördröjning föreslås att klara av ett 20-årsregn. Exploateringen får inte drastiskt förändra vattenföringen i bäcken eller Kärrån p.g.a. höga naturvärden samt påverkan på MKN. Planområdet bör därför fördröjas på ett sådant sätt att flödet motsvarar det befintliga eller reduceras.

Kravet på rening av dagvatten bedöms utifrån recipientens känslighet och markanvändningens föroreningsbelastning. Planområdets slutrecipienter, Byfjorden, bedöms ingå i den *mycket känsliga* kategorin vilket ställer ett högre krav på rening och fördröjning. Markanvändning anses ingå i medelklassen *medelbelastad yta*.

Förslag på dagvattenåtgärder är att ge utrymme för svackdiken mellan planerad vägdragning och gång- och cykelväg med en slänt på 1:4 och en bottenbredd på minst 0,5 meter (se figur 9 för hur ett svackdike kan gestaltas). Förslagsvis kan dessa diken bestå av grönt dike med kross eller krossdiken. Detta för att underlätta underhåll och öka infiltrationen.



Figur 9. Exempel sektion över ett svackdike. Källa: Sigma Civil, 2022-06-23

Enligt den föroreningsmodulering som Sigma Civil, 2022-06-23, har tagit fram visar den att de föreslagna åtgärderna medför ett önskat resultat där samtliga värden ligger under riktvärdet.

Miljökonsekvensnormer för ekologi bedöms påverkas positivt på grund av att dagvattenflödet minskar från planområdet med de föreslagna dagvattenåtgärderna. Föroreningsberäkningarna visar på att föroreningsbelastningen minskar från planområdet och samtliga ämnen håller sig teoretiskt sett under riktvärdet för mycket känslig recipient, vilket är gynnsamt för den kemiska ytvattenstatusen.

Sammanfattningsvis är bedömningen att planen inte försvårar det fortsatta arbetet med MKN för samtliga recipienter samt att en hållbar dagvattenhantering kan tillskapas.

## Översvämning

### *Förutsättning*

I de fall som dagvattenbrunnar är översvämmade och vattenansamlingar påträffas på marken finns det en överhängande risk för översvämningar. Antingen kan en översvämning bero på kraftigt skyfall eller en havsnivåstigning.

### *Planförslag och konsekvenser*

Planområdet ligger tillräckligt högt för att inte påverkas av höga vattennivåer i havet. Området är inte heller utsatt för höga vattennivåer vid ett 100-årsregn då det inte finns några närliggande vattendrag med stora uppströmnings avrinningsområden.

Vid extremregn förekommer det en risk att lågpunkter och instängda områden översvämmas. I planområdet förekommer det en lågpunkt i gång- och cykeltunneln, norr om planområdet vilket framgår av figur 10.



Figur 10. Lågpunkt inom planområdet. Källa: Sigma Civil, 2022-06-23.

Planförslaget möjliggör en god skyfallshantering på grund av att hårdgjorda ytor och grönytor som kan översvämmas placeras lägre än kvartsmarken där både planerad och befintlig bebyggelse återfinns. Förstudien som har genomförts visar på en höjdsättning som leder vidare skyfallet till öppna diken för fördröjning och avledning av dagvattnet för att minska belastningen före den befintliga lågpunkten. Detta medför att trycket på lågpunkten minskar, dock kan det förekomma avrinning norr om väg 44 till den angivna lågpunkten men detta är något som inte planförslaget kan åtgärda.

Kommunens bedömning är att planförslagens översvämningsåtgärder möjliggör en lösning som kan hantera ett 100-årsregn utan att bebyggelse och framkomligheten på vägen drabbas. Vidare bedöms förslaget skapa en bättre skyfallshantering än vad som råder inom planområdet idag.

## Sociala perspektiv

### Barnperspektiv

#### *Förutsättning*

Området är ett viktigt transportområde för barn och ungdomar. Tunneln under väg 44, norr om planområdet, binder samman norra Herrestad och Kissleberg med de skolor som är lokaliserade runt planområdet. Vidare sker även en del av rörelsen i västostlig riktning som är viktig att ta till hänsyn.

#### *Planförslag och konsekvenser*

Planförslaget har som utgångspunkt att möjliggöra en trygg och säker trafiksituation. Förstudien visar på ett förslag med få mötespunkter mellan motortrafik och oskyddade trafikanter, vilket är positivt för den uppleva tryggheten för barn och ungdomar. Vidare skapas en mer gen gång- och cykelförbindelse till de viktiga målpunkterna, Källdalskolan och Norgårdenskolan. Kommunens bedömning är att planförslaget medför positiva effekter utifrån ett barnperspektiv.

### Jämställdhet

#### *Förutsättning*

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald och social hållbarhet

#### *Planförslag och konsekvenser*

Planförslaget möjliggör främst en ny infrastruktur för motorfordon samt gång och cykel. En mer effektiv och trafiksäker gång- och cykelväg bidrar till att fler ser en vinning att utnyttja detta trafikslag. Planförslaget möjliggör även en ny bussgata som ger en mer naturlig dragning av kollektivtrafiken. Området blir mer tillgängligt med en bättre infrastruktur vilken kan vara gynnsamt ur detta perspektiv.



## Hälsa och säkerhet

### Förorenad mark

#### Förutsättning

Inom området finns det inga kända föroreningar. Bedömningen är att planförslaget inte påverkas utav förorenad mark.

### Radon

#### Förutsättning

Enligt Uddevalla kommuns jordartskarta ingår planområdet i ett lågriskområde för radon.

### Buller


#### Förutsättning

Planområdet angränsar till väg 44 i norr som är en hårt belastad väg. Inom planområdet finns en befintlig förskola och vårdcentral. Planförslaget föreslår en ny förbindelseväg som kommer att förbinda Lingatan och Norgårdsvägen. För att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av bullersituationen har Uddevalla kommun gett Akustikverkstan, 2021-06-28, i uppdrag att ta fram en bullerutredning.

Bullerutredningens beräkningar jämförs mot gällande riktvärden för förskolegård enligt Naturvårdsverket och för bullernivåer inomhus för förskola och vårdcentral för ljudklass C enligt SS, uppfylls dessa klaras också kraven i gällande BBR.

#### Planförslag och konsekvenser

Bullerutredningen visar att den nya förbindelsevägen inte nämnvärt förvärrar bullersituationen i sig, utan att väg 44 är den dominerande bullerkällan. I dagsläget överskrids Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalenta ljudnivån på förskolegårdar, som högst får ligga mellan 50-55 dBA (se figur 11).




Figur 11. Ekvivalent ljudnivå i dag. Källa: Akustikverkstan, 2021-06-28



Bullerutredningen visar på att det finns möjlighet att bedriva samma verksamhet om en bullerskärm upprättas längs delar av förskolegården. Genomförandet av att upprätta bullerskärmen åläggs till fastighetsägare då bullervärdena inte uppfylls i nuläget.

Bullerskärmen behöver uppnå till 2,4 meter utmed väg 44 samt 1,5 meter längs resterande del som vetter mot gata, detta framgår i figur 12. Med den föreslagna bullerskärmen kan Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent ljudnivå uppfyllas i stort sett över hela förskolegården. Med tanke på de förbättrande värdena efter föreslagen bullerskärm anses det gulmarkerade område ej leda till olägenheter som kan vara skadligt för människors hälsa. Skulle en bullerskärm ej upprättas anses marken ej vara lämplig för verksamheten och därav kompletteras fastigheten med en centrumbestämmelse för att ge en större flexibilitet för framtida behov.



Figur 12. Utbyggnadsalternativ. Källa: Akustikverkstan, 2021-06-28

Kraven för bullernivån inomhus för vård- och undervisningslokaler varierar men för utrymmen som kräver tystnad ska den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 30 dBA och 45 dBA maximal nivå. Det förekommer inga riktvärden för ljudnivå vid fasad för förskolor eller vårdlokaler.

I bullerutredningen har beräkningar utförts med hänsyn till Trafikverkets rapport *fasadåtgärder som bullerskydd*, där det framgår att en normal bostad har en fasaddämpning på minst 25–30 dBA. Utifrån denna beräkningsmodell finns det risk att ljudnivån överskrids inomhus om bullernivån vid fasad är högre än 55-60 dBA ekvivalent ljudnivå och 70-75 dBA maximal ljudnivå. Enligt figur 12 framgår det att denna ljudnivå överskrids vid tre mätpunkter efter att förbindelsevägen är genomförd. Detta bedöms inte påverka verksamheternas lämplighet för området. Med tanke på att det är endast är specifika utrymmen som inte lämpar sig i denna ljudnivå kan verksamheten fortsatt

bedrivs då dessa utrymmen kan lokaliseras i andra delar av byggnaden som är mindre bullerutsatta.

Kommunens bedömning är så till vida att en bullernivå som håller sig under riktvärden kan möjliggöras om en bullerskärm upprättas samt att de utrymmen som kräver en lugnare miljö ska anpassas till de delar av verksamheten som kan upprätthålla dessa ljudnivåer.

## **Gator och Trafik**

### Gång- och cykeltrafik

#### *Förutsättning*

I dagsläget fungerar området som en passage för gång- och cykeltrafikanter med målpunkter som skolor och handelsbutiker i närområdet. Det befintliga gång- och cykelnätet har brister i sin trafiksäkerhet och dåliga förbindelser i västostlig-riktning.

#### *Planförslag och konsekvenser*

Planförslaget föreslår nya gång- och cykelvägar som genererar dels snabbare förbindelser till och från viktiga målpunkter samt dels mer trafiksäkra övergångar över den nya dragna förbindelsevägen. Trafiksäkerheten har varit det huvudsakliga fokuset för projekteringen för att skapa en säker miljö för de oskyddade trafikanterna. Kommunens bedömning är att planförslaget skapar en bättre trafiksituation för gång- och cykeltrafikanterna.

### Kollektivtrafik

#### *Förutsättningar*

Områdets tillgång till kollektivtrafik är god då det återfinns goda förbindelser till Uddevalla centrum och Torp från väg 44.

#### *Planförslag och konsekvenser*

Planförslaget möjliggör för en bussgata för att skapa en mer effektiv och bättre trafiklösning för busstrafiken. Kollektivtrafiken bedöms påverkas positivt av planförslaget.

### Gator

#### *Förutsättning*

Väg 44 avgränsar området norr om och förbinder E6:an med centrala Uddevalla. Väster om planområdet finns Norgårdsvägen som leder trafik till och från Norgårdskolan. Öster om planområdet finns Lingatan som i sin tur leder trafik till och från planområdet. Planförslaget möjliggör att Norgårdsvägen och Lingatan kan förbindas med en väg för att minska trycket på väg 44 som är hårt belastad i dagsläget.

#### *Planförslag och konsekvenser*

Planförslaget möjliggör en utökning av vägnätet som är positivt vid de fall där trafikstörningar sker på väg 44. Genom att minska trycket på väg 44 kan restiden minska samtidigt som det skapar en genare väg i Herrestad vilket är positivt för den befintliga miljöpåverkan. Dock kan det medföra att transporter med bil kan öka i och med



planförslaget då det skapas ett mer robust och bättre vägnät. Planförslaget anses medföra positiva effekter för trafiknätet och bidrar till en mer robust trafiksituation.

## Parkering

### *Förutsättningar*

I den norra delen av området återfinns en gemensamhetsanläggning för parkering som behöver ge plats för den nya vägdragningen. Behovet av GA:n är stor och kommer därav att flytta söder om vägen samt inrymma ett liknande parkeringsantal som möjliggörs idag.

### *Planförslag och konsekvenser*

Planförslaget föreslår att upprätta en ny parkeringsyta för att tillgodose den befintliga parkeringsytan som tas i anspråk för att göra plats åt förbindelsevägen mellan Norgårdsvägen och Lingatan. I planförslaget möjliggörs det för några fler parkeringar och placeras intill kvartsmarken, vilket möjliggör en tryggare och säkrare miljö för de som parkerar sin bil.

Cykelparkeringarna är placerade inom kvartersmark och med planförslagets nya dragning av cykelvägen skapas en nära anslutning till viktiga målpunkter inom planförslaget.





# Genomförandebeskrivning

## ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

### Genomförandetid

Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och högst femton år. Genomförandetiden för detaljplanen slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft.

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de utnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”.

### Huvudmannaskap

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för allmän platsmark i planområdet.

### Organisatoriska frågor

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

### Ansvarsfördelning

Exploatören som i detta fall är kommunen ansvarar för genomförandet av detaljplanen. Som huvudman för allmän platsmark ansvarar kommunen för allmänna platser. Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i text och tabell nedan.

<b>Allmän plats</b>		
<i>Anläggning</i>	<i>Genomförandeansvarig</i>	<i>Drift- och skötselansvarig</i>
GATA	Uddevalla kommun	Uddevalla kommun
GATA <sub>1</sub>	Uddevalla kommun	Uddevalla kommun
GÅNG <sub>1</sub>	Uddevalla kommun	Uddevalla kommun
NATUR	Uddevalla kommun	Uddevalla kommun

<b>Kvartersmark</b>		
<b>Anläggning</b>	<b>Genomförandeansvarig</b>	<b>Drift- och skötselansvarig</b>
D <sub>1</sub> (Vårdcentral)	Hemsö/Fastighetsägare	Hemsö/Fastighetsägare
S <sub>1</sub> C (Förskola/Centrum)	Fastighetsägare	Fastighetsägare
P (Parkering)	Uddevalla kommun	Deläggande fastigheter i GA
Enskilda vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar	Fastighetsägare från anvisad anslutningspunkt	Fastighetsägare
<b>Övriga anläggningar</b>		
<b>Anläggning</b>	<b>Genomförandeansvarig</b>	<b>Drift- och skötselansvarig</b>
Allmänna vatten-, spillvatten och dagvattenledningar	Västvatten	Västvatten
Eventuell flytt eller uppdimensionering av befintliga allmänna vatten-, spillvatten och dagvattenledningar	Uddevalla kommun	Västvatten
Bullerskärm inom förskola (S <sub>1</sub> )	Fastighetsägare	Fastighetsägare
Fiber	Ledningsägare	Ledningsägare
Eventuell flytt av befintliga fiberledningar	Uddevalla kommun	Ledningsägare
Elledningar	Uddevalla Energi	Uddevalla Energi

Eventuell flytt av befintliga elledningar samt transformatorstation	Uddevalla kommun	Uddevalla Energi
Tele	Ledningsägare	Ledningsägare

### Allmän plats

En ny genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan och Nordgårdsvägen ska byggas ut. Planförslaget medger även en ny dragning av GC-vägen. Vägar och naturområden inom planområdet ska skötas av kommunen.

### Kvartersmark

Planförslaget innebär utökad byggrätt för vårdcentralen inom fastigheten Linkärven 5 samt till viss del även för Linkärven 1. Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvatten samt dagvattenanläggningar.

Då riktvärdena för den ekvivalenta ljudnivån för buller på äldre skolgårdar från väg- och spårtrafik överskrids vid den befintliga förskolan behövs en bullerskärm anläggas.

Den befintliga parkeringen tillhörande gemensamhetsanläggningen Linkärven GA:1 behöver flyttas till förmån för lokalgata (GATA). Parkeringen kommer att flyttas söder om den nya lokalgatan med likvärdigt antal platser.

### Vatten- spillvatten- och dagvattenanläggningar

De allmänna vatten- spillvatten- och dagvattenanläggningarna är redan utbyggda i området och fastigheterna anslutna. Hantering av dagvatten får hanteras inom varje fastighet.

Ny byggrätt inom planområdet berör delvis av befintliga dagvattenledningar. Avtal om flyttning av ledning ska upprättas mellan Västvatten och exploitören.

### El-, fiber och teleledningar

Ledningsnät för el-, fiber och tele är utbyggt i planområdet. Ny byggrätt inom planområdet berör delvis av befintliga elledningar. Elledningen behöver flyttas västerut till nya placering inom allmän plats GATA<sub>1</sub>. Avtal om flyttning av ledning ska upprättas mellan Uddevalla Energi och exploitören.

## Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter

### Fastigheter och rättigheter inom planområdet

I planområdet ingår hela eller delar av de kommunala fastigheterna Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 samt de privata fastigheterna Linkärven 1, 5 och 6. De fastigheter som ingår i Linkärven GA:1 påverkas också av detaljplanen.

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och ledningsrätter inom planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Konsekvenser av planförslaget för befintliga fastigheter redovisas under avsnittet fastighetsrättsliga konsekvenser.

Kommunen står som initiativtagare till planen då den avser möjliggöra en vägdragning som är av betydande intresse för kommunens infrastruktur. I planarbetet tillskapas även utökade ytor för vårdcentralen och förskolan som ger dem en möjlighet att utöka sin verksamhet. Kommunen har för avsikt att låta de befintliga verksamheterna köpa mark, avtal kring detta sker efterhand berörd mark säljs.

### Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen efter att den fått laga kraft. Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära lantmäteriatgärder såsom fastighetsreglering och omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning. Befintliga rättigheter kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas. Kommunen som exploatör ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar avseende åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande. Detta med undantag av marköverföringar till de fastigheter med utökningsmöjlighet där fastighetsägarna bekostar lantmäteriförrättning vid en eventuell försäljning.

De befintliga fastigheterna Linkärven 1 och 5 kommer att kunna utökas med ytterligare kvartersmark. En mindre del av fastigheten Linkärven 6 behöver tas i anspråk för lokalgata. För utförligare beskrivning av hur befintliga fastigheter och marksamfälligheter påverkas av detaljplanens genomförande, se avsnitt fastighetskonsekvensbeskrivning.

### Gemensamhetsanläggning

Inom planområdet finns parkering, körytor och torgyta m.m. som ingår i gemensamhetsanläggningen Linkärven GA:1. Deläggande fastigheter i gemensamhetsanläggningen är Källdal 4:7, Linkärven 1 och Linkärven 5. Linkärven GA:1 behöver omprövas genom en lantmäteriförrättning som söks av kommunen. De delar av gemensamhetsanläggningen som i detaljplanen betecknas som allmän plats GATA ska då upphävas. Ersättning för att marken frigörs från belastning av gemensamhetsanläggningen prövas i en lantmäteriförrättning. Överenskommelse om ersättning för den befintliga väganläggningen får ske i en överenskommelse mellan de deläggande fastigheterna och kommunen.



### Fastighetskonsekvensbeskrivning

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet samt även utanför planområdet för de delägande fastigheterna i Ammenäs ga:1.

I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. De redovisade fastighetsregleringarna är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna genomföras. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom förrättning.

Nr på karta	Fastighetsbeteckning	Bedömd konsekvens av planen	Ändamål
1	Källdal 4:7	Del av fastigheten behöver tas i anspråk för lokalgata.	Allmän plats GATA
2	Källdal 4:7	Del av fastigheten behöver tas i anspråk för naturområde.	Allmän plats Natur
3	Källdal 4:7	Del av fastigheten behöver tas i anspråk för bussgata.	Allmän plats GATA <sub>1</sub>
4	Källdal 4:7	Del av fastigheten kan tas i anspråk för vårdcentral. Överförs till Linkärven 5.	Kvartersmark D <sub>1</sub>
5	Källdal 4:7	Del av fastigheten kan tas i anspråk för förskola eller centrumverksamhet.	Kvartersmark S <sub>1</sub> C
6	Källdal 4:7	Överförs till Linkärven 1.  Del av fastigheten	Allmän plats GÅNG <sub>1</sub>



7	Källdal 4:7	behöver tas i anspråk för gång- och cykelväg.  Del av fastigheten kan tas i anspråk för parkering.	Kvartersmark P
8	Linkärven 6	Del av fastigheten behöver tas i anspråk för lokalgata.	Allmän plats GATA
9	Herrestad 3:2	Del av fastigheten behöver tas i anspråk för lokalgata.	Allmän plats GATA
10	Herrestad 3:2	Del av fastigheten behöver tas i anspråk för naturmark.	Allmän plats natur

#### Karta till fastighetskonsekvensbeskrivning



#### Servitut

Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även behöva bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.

Servitut för tillträde för tillsyn, underhåll och reparationer (1485-88/74.1) till förmån för Linkärven 5 blir onyttigt vid genomförandet av detaljplanen och



utökning av fastigheten. Servitutet upphävas genom fastighetsreglering som söks och bekostas av fastighetsägaren till Linkärven 5.

Servitut för gång- cykel- och mopedväg (14-HER-1342.1) till förmån för Herrestad 12:4 blir berört av allmän plats lokalgata och behöver eventuellt ändras.

### **Ledningsrätt**

Inom och angränsade planområdet finns befintliga ledningsrätter som kan komma att behöva förändras.

I den sydvästa delen av planområdet, inom fastigheten Källdal 4:7, finns en befintlig vatten- och avloppsledning som skyddas av ledningsrätt (1485-88/21.2). Vatten- och avloppsanläggningen blir i delar av sträckan berörd av detaljplanens kvartersmark (D<sub>1</sub>), bussgata (GATA<sub>1</sub>) samt lokalgata (GATA) men bedöms inte behöva flyttas. Kostnaden för en eventuell flytt bekostas av exploitören/kommunen.

### **Arrende**

Planområdet berörs av en arrendeupplåtelse inom fastigheten Källdal 4:7 för moduler för vårdändamål som påverkas av detaljplanen. Arrendet bli onyttigt efter detaljplanens genomförande då marken kommer kunna överföras till arrendatorns fastighet Linkärven 5.

### **Ekonomiska frågor**

Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande VA-taxa.

Bygglovstaxa enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift tas ut. Planavgift tas ut i samband med bygglov.

### **Ekonomiska konsekvenser för kommunen**

Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploitör och som huvudman för allmänna platser.

Kommunen får intäkter från försäljning av skolfastigheten samt intäkter för kompletteringsmark till befintliga bostadsfastigheterna Forshälla-Röd 2:31, 2:60, 2:13 och 2:102.

Kommunen ska bekosta följande inom området:

- Förrätningskostnader avseende avstyckning, fastighetsreglering, eventuell ledningsåtgärd och omprövning av gemensamhetsanläggning.
- Anläggande av gata och lokalgata samt drift och skötsel av väg inom allmän plats.
- Skötsel av naturmark inom planområdet.



- Ersättning för inlösen av allmän plats för samfälligheterna Forshälla-Röd S:2, S:3 och S:4 som ska övergå till kommunen.
- Ersättning för inlösen av kvartersmark för samfälligheterna Forshälla-Röd S:2, S:3 och S:4 som ska övergå till kommunen.
- Ersättning för inlösen del av väganläggning tillhörande Ammenäs ga:1 och Forshälla-Röd ga:6.
- Eventuell flytt av befintliga vatten- och spillvattenledningar inom kvartersmark.
- Eventuell flytt av befintliga el- och fiberledningar inom kvartersmark.
- Flytt av befintlig elstation inom kvartersmark.
- Drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten inom allmän plats (Västvatten).

### **Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och exploatörer**

Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet:

- Uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar inom avstyckade fastigheter.
- Ersättning för mark som avser utökning av befintliga fastigheter. Fastighetsägarna svarar för lantmäterikostnader.
- Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar inom egna fastigheter.
- Anslutningsavgifter för kommunalt vatten- och spillvatten samt elanslutning enligt gällande taxa.
- Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark.



# Medverkande tjänstemän

## **Samhällsbyggnadsförvaltningen**

### Arbetsgrupp

Gustaf Palmborg, planarkitekt

Malin Sjöstedt, planarkitekt

Sara Norén, mark- och exploateringsingenjör

Pauline Rössdal, plankoordinator

Stefan Björling, enhetschef

### Referensgrupp

Lena Ekman, Trafikingenjör

Cecilia Wahlskog, projektledare

Eva Gieryluk, miljöinspektör

Roger Blom, förrättningslantmätare

Robert Börjesson, projektledare

Sven Andersson, strateg

Tony Andersson, lokalplanerare

Stefan Björling  
Enhetschef

Gustaf Palmborg  
Planarkitekt

Uddevalla augusti 2022





Teckenförklaring

- Fastighetsgräns
- Traktgräns
- Fastighetsbeteckning
- Samfällighet
- Gemensamhetsanläggning
- Ledningsrätt
- Servitut
- Byggnader
- Skärmtak
- Övrig byggnad
- Transformatorstation
- Trappa
- Häck, mittlinje
- Staket
- Stenmur, mittlinje
- Stödmur
- Slänt
- Dike
- Vattendrag
- Höjckurva
- Markhöjd
- Körbana
- Rekang
- Gång- och cykelbana
- Vägnacke
- Ellledning
- Barrskog
- Lövskog
- Berg
- Belysningsstolpe
- Brunn
- Fast förlämnning
- Fornnämne, yta
- Rutnätpunkt

Grundkarta framställd genom utdrag ur Uddevalle Kommuns digitala bakgrunds Goedatavärdet, Standardnivå 2, enligt HMK 2.6 Skala 1:1000

Koordinatsystem  
I-plan SWEREF 99 12 00  
Höjd RH 2000

Upprättad Uddevalla 2022-06-28  
Margareta Holmström  
Kart och mätningsexperten  
Uddevalle Kommun

Kontrollerad av  
Martin Jonsson  
Mätningsexperten / Teamledare  
Uddevalle Kommun



Plan nr: 661  
Antagen av SBN: XX-XX-XXXX  
Laga kraft: XX-XX-XXXX

**Planbestämmelser**

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

**Gränsbeteckningar**

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ gräns

**Användning av mark och vatten**

**Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap**

- GATA** Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- NATUR** Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- GATA<sub>1</sub>** Bussgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- GÅNG<sub>1</sub>** Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

**Kvartersmark**

- D<sub>1</sub>C** Vårdcentral, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- S<sub>1</sub>C** Förskola, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- P** Parkering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

**EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS**

- Mark**  
**+0,0** Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
- Utfart**  
Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

**EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK**

- Omfattning**  
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.  
Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- e<sub>1</sub> 0,0%** Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

- Störningsskydd**  
**m<sub>1</sub>** För användningen S1 ska bullerskydd med en höjd 2,4 meter över anslutande marknivå anordnas., PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

**Administrativa bestämmelser**

- Genomförandetid**  
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §
- Markreservat för allmännyttiga ändamål**  
**u** Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Plankarta tillhörande detaljplan för  
**Detaljplan för Källdal 4:7, Herrestad 3:2, m.fl**  
Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stefan Björling  
Enhetschef

Gustaf Palmborg  
Planarkitekt

Malin Sjöstedt  
Planarkitekt, biträdande

Laga kraft:  
XX-XX-XXXX


Antagen:  
XX-XX-XXXX

Plan nr:  
661


Till planen hör:  
Planbeskrivning  
Fastighetsförteckning  
Plankarta med best.



SAMRÅDSHANDLING







Torp

PLANOMRÅDE

Norgårdenskolan

Källdalskolan



2022-09-20

**§ 193**

**Dnr 2022/00861**

**28**

**Avstängning av elev Uddevalla gymnasieskola**

**Sammanfattning**

Förslag till beslut ligger på politikernas sekretessinloggning.